

Hällristningarna i Bro socken

Lysekils kommun, Bohuslän

The Rock Carvings of Bro Parish

Lysekil Municipality, Bohuslän County

Andreas Toreld & Tommy Andersson

Med förord av/*Preface by*
Dr h.c. Sven-Gunnar Broström & Dr h.c. Kenneth Ihrestam

Arkeologisk rapport 11
Archaeological report 11
Stiftelsen för dokumentation av
Bohusläns hällristningar
Vitlycke museum

Innehåll/*Contents*

- 5 Förrord/*Preface*
 Sven-Gunnar Broström & Kenneth Ihrestam
- 7 Historik/*History*
 Andreas Toreld
- 10 Bronsålderns landskap/*The Bronze Age Landscape*
 Andreas Toreld
- 15 Hällbilderna/*Rock Imagery*
 Andreas Toreld
- 23 Metod/*Method*
 Andreas Toreld & Tommy Andersson
- 29 Beskrivning av lokalerna (*in Swedish only*)
 Andreas Toreld & Tommy Andersson
- 77 Kalkeringar/*Tracings*

Tack till/*Many thanks to:*

Frontbilar AB
Lysekils kommun
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs minnesfond
Svenskt Hällristningsforskningsarkiv (SHFA)

Ansvariga för fältarbete och dokumentation/*Responsible for fieldwork and documentation:*

Tommy Andersson och Andreas Toreld

Medhjälpare vid fältarbete/*Fieldwork assistants:* Lasse Bengtsson, Camilla Olsson
(numera Camilla Junger), Yvonne Olsson (numera Yvonne Fermar Willumsen),
Lars Strid och Martin Toresson.

Projektledare/*Project Leader:* Martin Östholm

Foto/*Photo:* Andreas Toreld

Digital bearbetning av kalkeringar/*Digital processing of tracings:* Tommy Andersson,
Hans Lundenmark och Lars Strid.

Skanning/*Scanning:* Svenskt Hällristningsforskningsarkiv, SHFA

Layout: Johannes Horn

Översättning/*Translation:* David Jeffery

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Styrelsen/*Executive Committee:*

Instiftare/*Founder:* Aina Barnevik

Ordförande/*Chairman:* Lasse Bengtsson

Sekreterare/*Secretary:* Tommy Andersson

Ledamot/*Member:* Åsa Torstensson

Ledamot/*Member:* Olof Kärnsund

Ledamot/*Member:* Jarl Nordbladh

Utgiven av/*Published by:* Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.
www.hallristning.se

Författarna är ansvariga för sina egna texter/*The authors are responsible for their own texts.*

Tryckt av/*Printed by:* Munkreklam AB, Munkedal, 2016. ISSN: 1401-9078



Sven-Gunnar Broström & Kenneth Ihrestam.
Foto/Photo: Theres Furuskog.

Förord

Undertecknade har tillsammans över 100 års erfarenhet av hållristningsinventering och dokumentation. Sven-Gunnar började specialinventera åt Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering på 1970-talet. I början av 1980-talet kom även Kenneth med i inventeringsgänget. Eftersom vi båda saknar akademisk utbildning fick vi minsta möjliga praktikantlön från ämbetet de första åren. Senare på 80-talet blev vi helt stoppade att arbeta som inventerare eftersom fackföreningen krävde att alla anställda skulle ha en viss minimipöäng i arkeologi. Detta löstes snart genom att vi startade varsin enskild firma och vi blev anlitade som konsulter istället.

I början arbetade vi endast i mellansverige. När fornminnesinventeringen började i Bohuslän 1989 fick vi ett erbjudande av inventeringschefen Ulf Bertilsson att arbeta på västkusten. Vi trodde att där har så många letat så chansen att hitta nytt måste vara liten. Eftersom vi knappt varit i Bohuslän förut så tackade vi ja till erbjudandet att få komma dit. Under två korta sommarperioder inventerade vi utvalda områden från Askim i söder till Hogdal i norr. Resultatet blev över förväntan. Vi gjorde flera spektakulära nyfynd vilket vi inte trodde när vi började. En av de socknar som vi fann många nyfynd i var just Bro som denna rapport behandlar. Vårt bästa nyfynd i socknen är Bro14:2 med flera speciella människofigurer.

När vi hade avslutat uppdraget åt Riksantikvarieämbetet fortsatte vi inventeringen ända till 1995 med extra pengar som Ulf Bertilsson ordnade. Ett av dessa år återvände vi till Bro socken för att komplettera vår tidigare inventering där. Vid vår vistelse i Bohuslän fick vi god kontakt med Vitlyckemuseet och Lasse Bengtsson som då arbetade där. Lasse blev inspirerad av våra många nyfynd och noggranna dokumentationer. Några år senare bildades med privata medel en stiftelse som skulle arbeta med dokumentation av Bohusläns hållristningar. Lasse frågade då oss om vi kunde tänka oss att arbeta för stiftelsen och utföra dokumentationsarbetet. Naturligtvis såg vi chansen att fortsätta med det vi gillade mest och tackade ja.

Tanken med stiftelsens arbete var att beta av socken för socken i Bohuslän. Vi skulle bara dokumentera de redan kända ristningarna och inte leta nytt. För att mjukstarta bestämde Lasse att vi skulle börja med Askums socken som var liten

Preface

The undersigned have together accumulated 100 years experience of carrying out inventories and documenting rock carvings. Sven-Gunnar started the special inventory for Riksantikvarieämbetet's (Swedish National Heritage Board) ancient monument register in the 1970s. At the beginning of the 1980s, Kenneth also joined the inventory group. As both of us lacked the appropriate academic education we received only the minimum possible trainee salary from Riksantikvarieämbetet for the first two years. Later on, in the 1980s, both of us were barred from working with the inventory because the trade-union demanded that all employees had to possess a certain minimum number of university points in archaeology. This situation was soon resolved, however, when we started our own individual companies and could thereby be hired as consultants instead.

In the beginning we worked only in central Sweden. When the ancient monuments inventory started in Bohuslän in 1989, Ulf Bertilsson - the head of inventory administration - offered us the opportunity of working on the West Coast. We thought that as so many had investigated that area the chance of finding anything new would be very small. Since we had hardly ever been in Bohuslän before we accepted the invitation to come. During two short summer seasons we made an inventory of selected areas from Askim in the South to Hogdal in the North. The results exceeded our expectations. We made several spectacular new finds which we did not think was possible when we first started. One of the parishes that we found to contain many new finds was actually Bro, which is what this report concerns. Our best discovery in the parish was Bro 14:2 showing several special human figures.

When we had completed the assignment for Riksantikvarieämbetet we continued the inventory right up until 1995 with the help of extra funds that Ulf Bertilsson had arranged. During one of these years we returned to Bro parish to complete our previous inventory there. During our stay in Bohuslän we made good contact with the Vitlycke Museum and Lasse Bengtsson who worked there at that time. Lasse was inspired by many of the new finds and the detailed documentation. A few years later a foundation was started using private funds that would finance the

och bara hade ett 100-tal kända ristningslokaler. Dessutom var Askums socken välinventerad av flera lokala inventerare så det borde inte finnas så många oupptäckta ristningar.

Efter bara ett par dagars fältarbete blev vi tvungna att kontakta Lasse. Vi hade redan konstaterat att här fanns mycket nytt att hitta. Dels fann vi många nya figurer på de redan kända ristningarna, dels såg vi att det fanns många oregistrerade ristningar i området. Efter detta beslöt man att vi även skulle leta efter nya hållristningar i dokumentationsarbetet. Det medförde att när vi var klara med Askum hade antalet kända hållristningslokaler ökat från 138 till 324 stycken.

Vi arbetade åt Stiftelsen i fem säsonger och hann även påbörja dokumentationen av Tossene socken. Under åren hade vi tidvis hjälp av praktikanter och arkeologistudenter från Göteborgs universitet. En av dessa var Andreas Toreld som också arbetade som arkeolog på Vitlyckemuseet. Det blev också han som tillsammans med Tommy Andersson övertog arbetet i Stiftelsen när vi för femton år sedan återvände till våra arbeten med ostkustens hållristningar. Det är därför roligt för oss att se att arbetet i Bohuslän fortsätter i säkra händer. Vi gratulerar till att rapporten för Bro socken nu är klar. Det var där vi vandrade runt sommaren 1990 och upptäckte flera av de ristningar som nu redovisas i denna rapport.

Sven-Gunnar Broström

Hedersdoktor vid Umeå universitet.

Kenneth Ihrestam

Hedersdoktor vid Linnéuniversitetet

documentation of the rock carvings in Bohuslän. Lasse asked us if we could consider working for the foundation and carry out the documentation work. Naturally, we saw the opportunity of being able to continue working with what we liked most and accepted.

The purpose of the foundation was to progressively work through the parishes in Bohuslän. We were to document only the known carvings and not look for new ones. Just to get things moving, Lasse decided that we should start with Askum parish that was small and only had about 100 rock carving sites that were known about. Besides which Askum parish had been very well documented by several local researchers so there should not have been many undiscovered carvings.

After only a few days work, however, we had to contact Lasse. We had already established that here were many new things to find. Primarily we had discovered many new figures on the already recorded carvings but we also realised that there were many unregistered carvings in the area. It was subsequently decided that we should also look for new rock carvings within the framework of the project. This resulted in the number of known rock carving sites in Askum increasing from 138 to 324 after we had finished the investigation.

We worked for the foundation for five seasons and also had time to start the documentation of Tossene parish. During those years we occasionally had the help of trainees and archaeology students from Gothenburg University. One of these was Andreas Toreld who also worked as an archaeologist at Vitlycke Museum. It was he, together with Tommy Andersson, who took over the work for the foundation when, fifteen years ago, we returned to our work on the rock carvings on the East Coast. We are therefore very pleased to see that the work in Bohuslän continues in safe hands and happy to know that the report for Bro parish is now finished. It was there that we wandered and searched in the summer of 1990 and discovered many of the carvings that are now documented in this report.

Sven-Gunnar Broström

Honorary Doctor at Umeå University

Kenneth Ihrestam

Honorary Doctor at Linnaeus University

Historik

Första gången som någon hållristning från Bro socken publiceras i skrift är i prästen och historieskrivaren Axel Emanuel Holmbergs (1817-1861) avhandling *Skandinaviens Hållristningar*, utgiven 1848. Holmberg avbildar och beskriver den stora hållristningen på Vese säteri (Bro 26:1), som han enligt egen uppgift upptäckt och grävt fram själv. Det är den enda hållristning i Bro socken som Holmberg känner till.

Den danske tecknaren Lauritz Baltzer (1845-1917) har blivit känd för sina många och för sin tid mycket noggranna avbildningar av bohuslänska hållristningar. Redan 1874, under sitt första arbetsår, avbildade han hållristningen på Vese säteri. Avbildningarna publicerades sedan i hans storslagna planschverk *Hållristningar från Bohuslän*.

År 1884-85 inventerade Gabriel Gustafson hela Bro socken på alla då synliga fornlämningar. Arbetet utfördes på uppdrag av Göteborgs och Bohusläns Hushållningssällskap och ingick i det mycket omfattande inventeringsarbete av Bohuslän som sedermera kom att övergå i den så kallade Göteborgsinventeringen. Resultatet publicerades i *Bidrag till Kännedom om Göteborgs och Bohusläns Fornminnen och Historia*. Hållristningarna upptecknades och prickades in på Generalstabens topografiska karta, men någon bilddokumentation utfördes inte. Förutom den tidigare kända hållristningen på Vese säteri, ingick nu också en lokal (Bro 31:1) som upptäckts av förvaltaren till Röe gård.

Många hållristningar har genom åren upptäckts av privatpersoner. I Bro socken var det särskilt många nyfynd som anmäldes av kyrkoherde Daniel Hallbäck. År 1930 inlämnade han uppgifter till Göteborgs museum om 14 lokaler med figurristningar och 13 skålgropslokaler. De nyfunna hållristningarna presenterades i en artikel skriven av Nils Niklasson i *Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift* 1930. Några av nyfynden avbildades av Niklasson (Bro 7:1, 15:1 och 22:1). En av de avbildade hållristningarna har inte kunnat återfinnas vid senare inventeringar. Den skall ha påträff-

History

The first time that any rock carving from Bro parish was published in print was in a thesis *Skandinaviens Hållristningar* (The Rock Carvings of Scandinavia) by the clergyman and historical writer Axel Emanuel Holmberg (1817-1861) published in 1848. Holmberg depicted and described the extensive rock carving at Vese manor house (Bro 26:1) that he, according to his own account, discovered and unearthed himself. It was the only rock carving in Bro parish that Holmberg was aware of.

The Danish illustrator Lauritz Baltzer (1845-1917) has become known for his many and, for his time, very detailed depictions of rock carvings in Bohuslän. Already in 1874, during his first year of work, he had drawn the rock carving at Vese manor. The illustration was then published in his grand volume of prints *Hållristningar från Bohuslän* (Rock Carvings from Bohuslän).

In the years 1884-85, Gabriel Gustafson made an inventory of the whole of Bro parish that included all of the visible ancient monuments. The work was commissioned by Göteborgs och Bohusläns Hushållningssällskap (The Gothenburg and Bohuslän's Rural Economy and Agricultural Society) and it subsequently became included in the so-called Gothenburg Inventory. The results were published in *Bidrag till Kännedom om Göteborgs och Bohusläns Fornminnen och Historia* (Contributions to the Knowledge about the Ancient Monuments of Gothenburg and Bohuslän). The rock carvings were recorded and plotted on topographical maps, but no illustrative documentation was carried out. Besides the already known rock carving at Vese manor, another site (Bro 31:1), was also included that was discovered by the manager for Röe farm.

Many rock carvings have been discovered over the years by private individuals. In Bro parish new finds were particularly numerous, made by the Reverend Daniel Hallbäck. In 1930 he submitted his findings to Gothenburg Museum that concerned 14 sites depicting figure motifs and 13 cup mark localities. The newly

fats 400 meter NV om gården Medby. På häll-
 en skall ha funnits tre skepp och 11 skålgropar
 (fig. 1). I närheten skall det ha funnits ytterliga-
 re två hällar med en, respektive tre skålgropar.
 Ett av skeppen är avbildat med sicksacklinjer

discovered rock carvings were presented in an
 article written by Nils Niklasson in Göteborgs
 och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift
 (Yearbook of the Gothenburg and Bohuslän
 Ancient Monument Society) in 1930. Some of




Fig. 1.

Den hällristning som Niklasson avbildade i Medby har inte kunnat återfinnas.

The rock carving that Niklasson depicted in Medby has not been rediscovered.

mellan köl och reling. Denna något ovanliga
 detalj fann vi även på en annan skeppsristning
 i samma område (Bro 607:2, fig. 38), vilket gör
 Niklassons observation både trovärdig och in-
 tressant. Det finns även andra lokaler på Hall-
 bäcks lista som inte återfunnits, exempelvis en
 uppgift om skålgropar vid gården Gröv.

Under 1969-1975 utförde Riksantikvarieämbe-
 tet en särskilt riktad hällristningsinventering i
 Bohuslän, under ledning av Gunnar Ekelund.
 Medhjälpare var de kunniga amatörarkeolo-
 gerna Göran Andersson och Torsten Högberg.
 Hällristningarna beskrevs noggrant, de prick-
 ades in på den ekonomiska kartan och man
 gjorde skisser eller tog fotografier av enstaka
 figurer. Riksantikvarieämbetets ordinarie forn-
 minnesinventering ägde rum i Bro socken 1976
 och revideringsinventeringen 1990. Hällrist-
 ningarna återbesöktes då för att konstatera om
 de fanns kvar, och enstaka nyfynd beskrevs. Ett
 nyfynd av ovanligare karaktär som gjordes vid
 revideringsinventeringen är hällmålningen vid
 Häller (Bro 598:1). Vi valt att redovisa den i
 vår rapport fastän detta inte är en hällristning,
 eftersom den i likhet med den hällmålning vi
 fann i Lyse socken (Lyse142:1) mycket väl kan
 vara samtida med hällristningarna.

Mellan åren 1990-93 utförde de skickliga häll-

the new finds were depicted by Niklasson (Bro
 7:1, 15:1 and 22:1). One of the rock carvings
 illustrated was not found when a later inven-
 tory was made, however. It should have been
 located 400 m NW of Medby farm and should
 have shown 3 boats and 11 cup marks (fig. 1).
 In the vicinity there would have been two fur-
 ther rocks showing 1 and respectively 3 cup
 marks. One of the boats illustrated displayed
 zigzag lines between the keel and the railing.
 This somewhat unusual detail we also found
 on another boat carving in the same area (Bro
 607:2, fig 38), which supports Niklasson's ob-
 servation as being both believable and inter-
 esting. There are also other sites on Hallbäck's list
 that have not been rediscovered, for example,
 some cup marks at Gröv farm.

Between 1969-1975, Riksantikvarieämbetet
 (The Swedish National Heritage Board) carried
 out an inventory in Bohuslän that was particu-
 larly aimed at rock carvings, under the direc-
 tion of Gunnar Ekelund. Co-workers were the
 knowledgeable amateur archaeologists Göran
 Andersson and Torsten Högberg. The carvings
 were described carefully, plotted on the eco-
 nomic map and sketches were made or photo-
 graphs taken of individual figures. The general
 Riksantikvarieämbetet monument inventory
 took place in Bro parish in 1976 with a revision

ristningsinventerarna Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam en ny specialinventering av hållristningar på uppdrag av Riksantikvarieämbetet, varvid många nyfynd gjordes (Bro 607-645) (se även Förordet). Hållristningarna redovisades på samma sätt som tidigare i fornminnesregistret med beskrivningar och skisser. Fornminnesregistret (FMIS) finns numera tillgängligt digitalt för allmänheten på: www.fmis.raa.se. För att söka efter en fornlämning fyller man i lämningens RAÄ-nummer, vilket är det samma som det sockennamn och nummer som vi använder oss av i denna publikation.

Vi utförde vår inventering och dokumentation på uppdrag av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hållristningar under åren 2003-2007, med enstaka kompletteringar fram till 2014. Även denna inventering resulterade i många nyfunna hållristningar (Bro 678-738), vilket gör att vi idag känner till sammanlagt 183 hållristningslokaler i socknen. För första gången bilddokumenterades samtliga kända hållristningar. Det gjordes med hjälp av både frottage, foto på imålade figurer och kalkeringar på plast (se kapitlet Metod).

in 1990. The rock carving sites were revisited to establish whether they still existed and separate new finds were also recorded. One new find of an unusual character that was made when the revision inventory was carried out is the rock painting at Häller (Bro 598:1). Even though it is not a rock carving we chose to record it in our report because it is similar to the rock painting we found in Lyse parish (Lyse 142:1) that could very well be contemporary with the rock carvings.

From 1990-1993, the skilful rock carving inventory compilers, Sven-Gunnar Broström and Kenneth Ihrestam carried out a special new inventory of the rock carvings on behalf of Riksantikvarieämbetet, where many new finds were made (Bro 607-645) (see also the Preface). The rock carvings were recorded in the same manner as before in the ancient monument's register (FMIS) with both descriptions and sketches. The ancient monuments register is now accessible to the general public in digital form at: www.fmis.raa.se. To search for a monument, simply enter the RAÄ number; which is the same as the parish name and the number that we use in this publication.

We carried out our inventory and documentation on behalf of the Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hållristningar (The Foundation for Documentation of the Rock Carvings in Bohuslän) from 2003-2007, with additional supplements until 2014. Even this inventory revealed many newly discovered rock carvings (Bro 678-738) which means that we now know of 183 rock carving sites in the parish altogether. For the first time there was a pictorial documentation of all the known rock carvings in the parish. This was done with the help of frottage, the photography of paint-filled figures and tracings on plastic sheeting (see the chapter 'Method').

Bronsålderns landskap

Bro socken ligger på den norra delen av Stångenäs, inom nuvarande Lysekils kommun i mellersta Bohuslän (fig. 2). Stångenäs avgränsas av de långsträckta fjordarna Åbyfjorden i nordväst och Gullmarn i sydost. I norr, mellan då båda fjordarmarna, avgränsas både Stångenäs och Bro socken av det höglänta bergmassivet Skottfjället, med en högsta punkt på 160 meter över havet. I sydost gränsar socknen till den i hållristningssammanhang mer välbekanta Brastad socken. Den sydvästra delen av Bro socken utgörs av Härnäset, ett mindre näs som avgränsas av Åbyfjorden i nordväst och Brofjorden i sydost. Berggrunden inom på Stångenäs utgörs huvudsakligen av bohusgranit. På den sydöstra sidan av Stångenäs, längs Gullmarns stränder, övergår graniten i gnejs. Det finns inga kända hållristningar inom gnejsområdet på Stångenäs. Gnejsen lämpar sig betydligt sämre för hållristningar än den hårdare och mer homogena graniten.

Under bronsåldern, 1700-500 före vår tideräkning (fvt), då de flesta hållristningarna gjordes, utgjorde Stångenäs en mycket stor ö genom att Gullmarn och Åbyfjorden löpte samman i norr vid Dingleslätten (fig. 3). Förbindelsen mellan fjordarna grundade upp vid övergången till förromersk järnålder (500 fvt). Den delen av Bro socken som idag utgörs av Härnäset förblev en ö under hela hållristningsperioden. Ett smalt sund förband Brofjorden med Åbyfjorden söder om Störreberg.

Hållristningarna är inte jämnt fördelade i landskapet. Det förekommer inga kända ristningar i de höglänta bergsområdena. Vi har heller inte funnit några på den yttre delen av Härnäset, trots särskilt riktade inventeringar i området. Hållristningarna koncentrerar sig kring vissa dalgångar och slättområden. På Stångenäs finns åtta mer eller mindre tydliga koncentrationer med hållristningar, vilka i genomsnitt är två kilometer i diameter. Tre av dessa koncentrationer ligger inom Bro socken. Det är områdena runt gårdarna Färlev, Störreberg och Vese (fig. 3). De hållristningar som ligger utanför dessa tre koncentrationer är mindre lokaler som hu-

The Bronze Age Landscape

Bro parish is situated in the northern part of Stångenäs, within the present-day municipality of Lysekil in the central part of Bohuslän province (fig. 2). Stångenäs is bordered by the elongated fjords of Åbyfjorden in the Northwest and Gullmarsfjorden in the Southeast. In the North, between both arms of the fjord, both Stångenäs and Bro parishes are bordered by the upland rocky terrain of Skottfjället, with its highest point at 160 m above sea-level. In the Southeast, the parish is bordered - in the context of rock carvings - by the more well-known Brastad parish. The southwestern part of Bro parish consists of Härnäset, a small peninsular that is bordered by Åbyfjorden to the Northwest and Brofjorden to the Southeast. The bedrock in Stångenäs is mainly made up of Bohus granite. On the southeastern side of Stångenäs, along the shoreline of Gullmarsfjorden, the granite gives way to gneiss. There are no known rock carvings within the gneissic area of Stångenäs. Gneiss is much less suitable for rock carvings than the harder and more homogenous granite.

During the Bronze Age, 1700-500 before Common Era (BCE), when most of the rock carvings were carried out, Stångenäs was a very large island as a result of Gullmarsfjorden and Åbyfjorden being joined at that time in the northern part of the Dingle plain (fig. 3). This meeting point silted up during the transition to the Pre-Roman Iron Age (500 BCE). The area of Bro that today includes Härnäset became an island during the whole of the rock carving period. A narrow strait connected Brofjorden with Åbyfjorden to the south of Störreberg.

The rock carvings are not evenly distributed over the landscape and there are no known rock carvings in the upland rocky area. Neither have we found any on the outer areas of Härnäset, despite inventories being particularly aimed at that area. The rock carvings are concentrated around certain areas of valleys and plains. At Stångenäs there are eight more or less obvious concentrations of rock carvings, which on average are 2 km in diameter. Three of these concentrations lie within Bro parish. They are




Fig. 2.


Bro socken ligger på norra delen av Stångenäs. Den sträcker sig från Skottfjället i norr till den yttersta spetsen av Härnåset i söder. Karta från FMIS.

Bro parish is situated in the northern part of Stångenäs. It stretches from Skottfjället in the North to the furthest point of Härnåset in the South. Map from FMIS.

Fig. 3.

Nästa sida. Stångenäs när havet stod 15 meter över dagens nivå i början av bronsåldern (1700 fvt) markerad med ljusblå färg och när havsnivån sjunkit till 9,5 meter i början av förromersk järnålder (500 fvt) markerad med mörkblått. Alla hållristningslokaler på Stångenäs är markerade med en röd prick. Karta gjord av Johan Ling och Andreas Toreld.

Next page. Stångenäs at the beginning of the Bronze Age (1700 BCE) when the sea level was 15 m above the present level is marked in light blue and when the sea level sank to 9.5 m at the beginning of the pre-Roman Iron Age (500 BCE) is marked in dark blue. All the rock carving sites at Stångenäs are marked with a red dot. Map produced by Johan Ling and Andreas Toreld.



vudsakligen består av skålgropar. Det är troligt att de tre områdena utgjort lokala bygder med fast bosättning från tiden när hållristningarna knackades in. De tre bygderna låg då strandnära, och hade dessutom goda möjligheter för jordbruk och boskapsskötsel. Områdena har fortsatt att vara centrala platser med stora jordegendomar under historisk tid.

Den absolut största koncentrationen av hållristningar finns i området runt Störreberg. Gården har en gammal historia. I skriftliga källor omnämns den första gången år 1317. Den heter då Staurabaerg och ägs av den norske kungen Haakon V. Inom gårdens närområde känner vi till inte mindre än 74 hållristningslokaler. De flesta hållristningarna ligger spridda i bergsslutningen bakom dagens gårdsbebyggelse. En del ligger högre upp på berget, på en nivå runt 30 meter över dagens havsnivå. Dessa är oftast placerade på hållar som är svartfärgade av vattenöversilning (fig. 18). Andra ligger nära dagens odlingsmarker på lerslätten, på en nivå runt 15 meter över havet, där vattenöversilning inte tycks lika avgörande för val av håll (fig. 25 och 42). Störrebergsbygden var under bronsåldern strategiskt placerat där två fjordar möttes. Platsen måste ha varit idealisk för kommunikationer sjövägen. Vid övergången till förromersk järnålder hade havet dragit sig undan så pass att området närmast nedanför hållarna ersatts av strandängar. Dessa var säkerligen lämplig betesmark för boskap. Att döma av hållbildernas utseende var det framförallt under slutet av bronsåldern och början av järnåldern som motiven knackades in på hållarna i Störreberg. Den största lokalen (Bro 10:1) har motiv i form av ryttare och skepp som anses typiska för början av den förromerska järnåldern (500-300 fvt). Lokalen ligger intill ett stort järnåldersgravfält bestående av 5 högar och 35 runda stensättningar. Det är troligt att det döljer sig ett betydligt större antal gravar under marken som inte syns förrän vid en arkeologisk utgrävning. Vid de arkeologiska undersökningar som gjorts av bohuslänska gravfält under senare år har det visat sig att gravar ofta har anlagts på samma plats från och med äldre bronsålder och fram till romersk järnålder, och i flera fall finns även

the areas around the farms at Färlev, Störreberg, and Vese (fig 3). The rock carvings that lie outside these concentrated areas are smaller sites that in the main consist of cup marks. It is likely that these three concentrations were local areas of permanent settlement from the time when the rock carvings were made. All three areas were located close to the coastline and furthermore offered good possibilities for the arable and livestock farming. These areas have continued to be central points maintaining extensive domains during the historical period.

The largest concentration by far of rock carvings can be found in the area around Störreberg. The farm has a long history, appearing in written documents for the first time in 1317. At that time it was called Staurabaerg and was owned by the Norwegian King Haakon V. We know about no fewer than 74 rock carving sites in the vicinity of the farm. Most of the rock carvings lay scattered over the sloping rocky area behind the present farm buildings. Some lie further up the rock surface, at a height of ca 30 m above the current sea level. These are often placed on surfaces blackened by flowing water (fig. 18). Others are situated closer to the present day cultivated fields on the clay plains, situated at ca 15 m above sea level, where the running water is not thought to be a requirement for the choice of rock (fig. 25 and 42). During the Bronze Age the area around Störreberg was strategically positioned where two fjord arms met. The location must have been ideal for sea route communications. During the transition to the pre-Roman Iron Age, the sea level had dropped so much that the closest area below the rocks had become shore meadows. These were doubtless suitable grazing areas for livestock. Judging by the appearance of the rock images it was mainly towards the end of the Bronze Age and at the beginning of the Iron Age that the figures were carved into the rocks at Störreberg. The largest site (Bro 10:1) consists of figures in the form of horsemen and boats that are reckoned to be typical for the beginning of the pre-Roman Iron Age (500-300 BCE). The site is adjacent to a large Iron Age burial ground, consisting of 5 mounds and 35 circular stone settings. It is like-

samtida boplatslämningar i omedelbar närhet till gravfälten. Vid Störreberg finns marker högre upp i terrängen som bör ha passat bra både för boplatser och odling. Vi känner inte till exakt var boplatserna har legat under bronsåldern eftersom det inte har genomförts några arkeologiska utgrävningar i området.

ly that a considerably larger number of graves lie hidden beneath the surface, visible only by way of an archaeological excavation. During the archaeological excavations that have taken place on the burial grounds in Bohuslän during the latter years it has been shown that graves are often situated in the same locality from the early Bronze Age up to the Roman Iron Age, and in several cases there are contemporary settlements in the immediate vicinity of the burial grounds. At Störreberg there are more elevated areas in the terrain that would have been well suited for settlement and cultivation. We do not know exactly where the settlements were during the Bronze Age as there have been no archaeological excavations in the area.

Hällbilderna

I Bro socken känner vi i dagsläget till 183 hällristningslokaler med sammanlagt 3394 figurer (fig. 4). Lokalernas storlek kan variera betydligt, från de som enbart består av en ensam skålgrop till den stora hällen i Vese (Bro 26:1) med 385 figurer.

Rock imagery

In Bro parish we know of 183 rock carving sites at the time of writing containing a total of 3,394 figures (fig 4). The sites vary in size a great deal, from those that consist of a singular cup mark to the extensive panel at Vese (Bro 26:1) displaying 385 figures.

Figurtyp/Type of figure	Antal/Amount
Skepp/Ship	308
Människofigur/Human figure	102
Djurfigur/ Animal figure	50
Fågelfigur/ Bird figure	2
Fotsula/ Footsole	5
Cirkelfigur/ Circular figure	62
Vagnsfigur/Wheeled vehicle	1
Ramfigur/Frame	2
Övrig bestämbar figur/Other figure	24
Obestämbar figur/ Undetermined figure	309
Skålgrop/ Cupmark	2524
Avlång fördjupning/ Oblong depression	5
Total summa/Total sum	3394

Fig. 4.

Figurtyper som förekommer på hällristningarna i Bro socken.

Types of figures that occur on the rock carvings in Bro parish.

Den absolut vanligaste figurtypen är skålgropen. Skålgropar är den enklaste formen av inknackning i berget, men också den som gett upphov till flest tolkningar. Många tänker sig att det är en form av offergrop. Den förklaringen verkar rimlig för de skålgropar som knackats in på ovansidan av stenblock (fig. 30, 44 och 46) eller på plana hällavsatser (fig. 34, 45 och 50). Sådana lägen för lätt tankarna till en form av offeraltare där man kan ha placerat små gåvor i groparna. Det troligaste är dock att skålgroparna haft olika funktion beroende på vilket sammanhang de ingått i. De kan förekomma på lokaler med enbart skålgropar, vilket är fallet på 94 av de 183 lokalerna i Bro, eller tillsammans med, och ibland som en del av, de figurativa hällristningarna. När en grop är en del av en annan figur, som till exempel dekorelement i ett skepp eller markerar huvud i en människofigur, brukar de inte räknas som skålgropar i statistiken även om de formmässigt ser likadana ut.

The most common figure type is the cup mark. Cup marks are not only the simplest form of carving in rock but also those that give rise to most interpretations. Many think that it is a form of offering holder. This explanation seems reasonable for those that have been carved on the upper surfaces of boulders (fig. 30, 44 and 46) or on flat ledges (fig. 34, 45 and 50). Such locations can easily be imagined as a form of sacrificial alter where small offerings could be placed in the cup marks. It is more likely, however, that cup marks had various functions depending on the context with which they were involved with. They can occur on sites containing cup marks only, which is the case in 94 of the 183 sites in Bro, or together with and sometimes as a part of the figurative rock carvings. When a depression is a part of another figure, for example as a decorative element on a boat or the marking of a head of a human figure, it is not normally described or noted down as a

Skålgroparna har troligen knackats både före, och framförallt lång tid efter, de figurativa hållristningarna. De figurativa hållristningarnas tillkomsttid brukar räknas från bronsålderns början 1700 fvt och fram till mitten av förromersk järnålder cirka 300 fvt. Skålgropar verkar däremot ha knackats in redan under yngre stenålder och längre fram i tiden under järnålder, eller rent av historisk tid. Skålgropens enkla

cup mark in the statistics, even if the form has a similar appearance. The cup marks have probably been carved both before and, as in the majority of cases, long after the figurative rock carvings. The figurative rock carvings first appearance is usually reckoned to be from the beginning of the Bronze Age 1700 BCE right up to the middle of the pre-Roman Iron Age ca 300 BCE. Cup marks on the other hand seem to have been carved as early




Fig. 5.

Det nedre skeppet med parställda bemanningsstreck. Det övre med hela människofigurer ombord. Detalj från Bro 33:1, mellan ägorna till Fjäll och Medby.

The lower boat with coupled crew marks. The upper with complete human figures on board. Details from Bro 33:1, between Fjäll and Medby properties.

form gör den dock mycket svår att datera på typologiska grunder.

Den vanligaste föreställande figurtypen i Bro socken är, liksom på de flesta håll i Bohuslän, den vi vanligtvis benämner som skepp. Vi känner till 308 hållristningsskepp från socknen. Det som avbildas är dock inte skepp enligt den svenska sjölagens definition, utan snarare är det stora kanoter som paddlas fram. Ibland kan skeppen ha en besättning i form av hela människofigurer, men vanligtvis markeras den med enkla bemanningsstreck. I en del fall sitter bemanningsstrecken placerade två och två, precis

as during the Late Stone Age and further forward in time to the Iron Age, or even in historical times. The simplicity of form of the cup marks makes it therefore very difficult to date on a typological basis.

The most common representative figure type in Bro parish is, in keeping with most of the rock faces in Bohuslän, those which we normally call 'boats' or 'ships'. We know of 308 rock carving 'ships' from the parish. Those which are depicted though are not ships according to Swedish nautical definitions but rather they are a type of boat or large canoe that is paddled along. So-

som besättningen bör ha varit placerade på tofterna i verkliga kanoter (fig. 5).

Utifrån de skeppskronologier som tagits fram under senare år kan vi se att det förekommer skepp som kan dateras till både äldre och yngre bronsålder, liksom till förromersk järnålder. I Störrebergsbygden dominerar skepp från övergången mellan brons- och järnålder. Men det finns en lokal (Bro 622:2) där två skepp har inåtböjda stävar och vågräta kölförlängningar typiska för äldre bronsålder (period I-II, 1700-1300 fvt). På hällen finns också två skepp med utåtböjda stävar och högresta kölförlängningar typiska för yngre bronsålder (period V-VI, 900-500 fvt), varav det ena är knackat över ett av de äldre skeppen (fig. 6). Lokalen ligger lägst av alla hållar i Störrebergsbygden, 15,1 meter

metimes the boat can have a crew in the form of complete human figures but normally they are just defined as simple strokes representing crew members. In some cases the crew strokes are placed side by side, exactly as crew members would sit on seating in real canoes (fig.5).

Based on a chronology of boats that has been produced during recent years we can see that there are boats that can be dated to both the Early and the Late Bronze Age, as well as to the pre-Roman Iron Age. In the Störreberg area, boats from the transition period between the Bronze and the Iron Ages dominate. But there is one site (Bro 622:2) where two boats have inward curved prows and horizontal keel extensions typical of the Early Bronze Age (period I-II, 1700-1300 BCE). The



Fig. 6.

Skepp från yngre respektive äldre bronsålder på samma häll. Bro 622:2, yta B, i Häller.

Boats from the Late- and Early Bronze Age respectively on the same rock panel.

Bro 622:2, panel B, at Häller.

över dagens havsytta. Det verkar vara särskilt vanligt att skepp från äldre bronsålder knackades in nära den dåtida strandlinjen. Ett annat exempel är en lokal i Lännestad (Bro 636:1, fig. 43) som ligger 14,7 meter över havet. Samma tendens finner vi i socknarna Lyse och Brastad. Kanske var det så att hällristningstraditionen började med att man avbildade de skepp man såg i skeppets rätta miljö, nere vid stranden. Under yngre bronsålder är

rock panel also contains two boats with outwardly curved prows and higher keel extensions which are typical for the Late Bronze Age (period V-VI, 900-500 BCE), where one of these has been carved on top of one of the earlier boats (fig. 6). It has the lowest elevation of all of the rocks in Störreberg, being 15.1 m above the sea level of today. It seems to be particularly common that boats from the Early Bronze Age were carved close to

skeppen i regel inte lika naturtroget återgivna, de har överdrivna former i en närmast barock stil (ex. Bro 7:1). Skeppen verkar ha fått en mer symbolisk innebörd. Under den förromerska järnåldern är skeppen åter igen mer realistiskt avbildade. De är symmetriskt uppbyggda, med likartade stävar i både för och akter (fig. 7).

Det näst vanligaste motivet är människofigurer. Ibland ingår dessa i scener där de agerar tillsam-

the water's edge of that time. Another example is a site in Lännestad (Bro 636:1, fig. 43) that is situated 14.7 m above sea level. We see the same tendency in Lyse and Brastad. Perhaps it was so that the tradition of rock carving started by making a depiction of the boats one saw in the boats' correct environment, near the waterline. As a rule, boats depicted in the Later Bronze Age are not as naturalistic, displaying an exaggerated form that



Fig. 7.

Skepp och ryttare från början av förromersk järnålder.
Detalj från Bro 10:1 i Störreberg.

*Boats and horsemen from the beginning of the pre-Roman Iron Age.
Detail from Bro 10:1 at Störreberg.*

mans med andra människor eller djur. Ofta bär de vapen; yxor och spjut i händerna och svärd i bältet (fig. 8 och 9). Ett motiv som är särskilt vanligt inom Störrebergsbygden är människofigurer med helt uthuggen fyrkantig kropp och uppsträckta armar. De har relativt korta, raka ben och saknar i regel fötter. Det förekommer 31 sådana motiv fördelat på sju lokaler: Bro 1:1, 5:1, 9:1, 14:2, 15:1, 16:1 och 19:1. En trolig datering av motivet, utifrån den typ av skepp som förekommer på samma hälltytor, är slutet av yngre bronsålder (period VI, 700-500 fvt).

Ett annat motiv som är typiskt för Störreberg är en särskild form av hästmotiv. Hästarna har konturristad kropp och hals, men benen är ris-

is almost baroque in style (e.g. Bro 7:1). The boats appeared to have acquired a more symbolic meaning. During the pre-Roman Iron Age, however, boats return to being more realistically depicted again. They display a symmetrical construction, with similar stems both fore and aft (fig. 7).

The next most common motifs are human figures. Sometimes they are part of scenes where they react with other humans or animals. Often they carry weapons; with axes and spears in their hands and swords in their belts (fig. 8 and 9). One motif that is particularly common in Störreberg is that of a human figure with completely carved out rectangular body and up-stretched arms. They have relatively short, straight legs and, as a

tade som fyra enkla streck. Det förekommer sju sådana hästar fördelade på lokalerna Bro 3:5 och 7:1 (fig. 9 och 10). Hästar av Störrebergs-typ har inte påträffats på någon annan lokal i Bohuslän. Hästarna kan, utifrån tidstypiska skepp och människofigurer som förekommer på samma hällar, dateras till yngre bronsålder (period V, 900-700 fvt). En av hästarna är en så

rule, lack feet. There are 31 of such motifs distributed across 7 sites: Bro 1:1, 5:1, 9:1, 14:2, 15:1, 16:1 and 19:1. A probable date for the figures based on the boats that appear on the same rock faces is the end of the Late Bronze Age (period VI, 700-500 BCE).

Another motif that is typical for Störreberg is a particular form of horse depiction. The horses




Fig. 8.

Spjutbeväpnade människofigurer möter en obeväpnad på Bro 33:2.

Spear-carrying human figures meet an unarmed human figure. Bro 33:2.

kallad solhäst, det vill säga hästen drar en rund skiva vilken ofta tolkats som en representation för solen (fig. 10). En annan känd solhäst finns på hällristningen Balken i Tanums socken (Tanum 262:1). Det finns även liknande motiv inslagna på rakknivar av brons. Mest berömd är dock den bronsskulptur som påträffades i Trundholms mosse på Själland. Den föreställer en häst som drar en stor bronsskiva, rikt dekorerad med cirkel- och spiralmotiv, och belagd med guldfolie på den ena sidan. Både häst och skiva är placerade på hjul, vilket gjort att ekipaget brukar kallas för Trundholmsvagnen, fast den egentligen inte föreställer en vagn. En vanlig tolkning av dessa solhästar är att de är en del av en bronsåldersmytologi där man föreställde

have contour-carved bodies and necks, while the legs are carved as four simple strokes. Seven of such horses can be found, distributed across the sites Bro 3:5 and 7:1 (fig. 9 and 10). Horses of the Störreberg type have not been found on any other site in Bohuslän. The horses, based on boats and human figures typical of the period that occur on the same rock face, can be dated to the Late Bronze Age (period V, 900-700 BCE). One of the horses is a so-called 'sun horse', that is to say, a horse that is pulling a disc that is often interpreted to symbolize the sun (fig. 10). Another well-known 'sun horse' occurs on the rock carving Balken in Tanum parish (Tanum 262:1). There are even similar motifs punched onto bronze razors. The most famous though

sig solen som ett stort hjul av eld, vilket drogs över himlavalvet av en häst. I Störreberg finns även hästmotiv som tycks avbilda mer verklig-hetstroga händelser. Vi ser att en av Störrebergshästarna leds i ett rep av en människofigur (fig. 9). På en annan häll (Bro 10:1) ser vi en grupp med 13 ryttare rida fram över hällen

is the bronze sculpture that was discovered in a peat bog in Trundholm, Denmark. It illustrates a horse that is pulling a large bronze disc, richly decorated with circle and spiral designs and covered in gold leaf on one side. Both the horse and the disc are on a device with wheels, which has caused it to usually be called the



Fig. 9.

Den övre människofiguren bär yxa i handen och svärd i bältet. Den nedre leder en häst av "Störrebergstyp". Bro 3:5 i Störreberg.

The upper human figure carries an axe in its hand and a sword in its belt. The lower figure leads a horse of the 'Störreberg type'. Bro 3:5 at Störreberg.

(fig. 7). Både ryttermotivet och de symmetriska skeppen på hällen brukar dateras till början av förromersk järnålder (500-300 fvt).

Det är inte bara solhästar som tyder på att bronsåldern var en period av soldyrkande - även om tidigare hållristningsforskning sannolikt har överdrivet soldyrkandet som förklaring till varför man knackade in bilder i berg under bronsåldern. Det förekommer olika former av cirkelfigurer, varav några kan tänkas representera solen. Dessa är ibland placerade högst upp på hällen, ovanför de andra motiven, precis som solen när den befinner sig högst på himlen (fig. 19). Andra cirkelfigurer avbildar snarare hjul eller sköldar, vilket i sig inte behöver utesluta en tolkning som solsymbol.

Ett exempel som lätt för tankarna till soldyrkan är motiven på den unika hållristning som vi

Trundholm Sun Chariot, except it in reality does not illustrate a carriage. A common interpretation of these sun horses is that they are a part of the Bronze Age mythology where one imagined that the sun was a large wheel of fire that was pulled across the heavens by a horse. In Störreberg, horse figures also occur but are thought to illustrate more natural events. We see that one of the Störreberg horses is being led by one of the human figures with a rope (fig. 9). On another rock (Bro 10:1) we see a group of 13 horsemen riding across the rock surface (fig. 7). Both the horsemen and the symmetrical boats on the rock are usually dated to the beginning of the pre-Roman Iron Age (500-300 BCE).

It is not just sun horses that suggest that the Bronze Age was a period of sun worship - even if earlier rock carving research probably has ex-

upptäckte i Färlev: Bro 703 (fig. 11-16 och 49). Motiven befinner sig på en liten uppstickande häll. Den ristade ytan är bara en kvadratmeter stor, men den är helt översållad av bilder. På Färlevhällen finns 23 cirkelfigurer i form av helt uthuggna skivor. 18 av dessa skivor har en skålgrop inknackad i mitten, likt ett nav på ett hjul. Närmast skålgropen är skivornas djup något grundare. På förhistoriska skivhjul i trä finns en motsvarande förstärkning med kraftigare virke närmast navet. Vi behöver knappast tveka om att det är verkliga skivhjul som stått förlaga för mtoven på Färlevhällen. I ett fall är till och med

aggraterad solgudsämbets som en förklaring till att folk ristade bilder i sten under bronsåldern. Olika typer av cirkelmotiv förekommer, där vissa kanske skulle kunna representera solen. Dessa är ibland placerade högt på stenarna, ovanför de andra bilderna, precis som solen är när den är högt i himlen (fig. 19). Det är mer sannolikt att andra cirkelmotiv representerar hjul eller sköldar, vilket i sig självt inte utesluter tolkningar som solsymboler.

En exempel som lätt kan låta tankarna vandra till solgudsämbets är motiven på den unika stenristningen som vi upptäckte i Färlev:



Fig. 10.

Flera hästar av "Störrebergstyp". Den övre hästen är en så kallad solhäst.
Detalj från Bro 7:1 i Störreberg.

*Several horses of the 'Störreberg type'. The upper horse is a so-called 'sun horse'.
Detail from Bro 7:1 at Störreberg.*

två hjul sammanlänkade med en axel. Frågan är varför man knackat in en så stor mängd hjul på hällen om de inte dessutom har en vidare symbolisk innebörd. De flesta av dem har placerats högst upp på hällen, ovanför två helt uthuggna skepp. Skeppen skiljs åt av en lång rad med skålgropar. I fören på det större skeppet står något som liknar en djurfigur. Med lite fantasi kan man tänka sig att djuret skall föreställa hästen som drar solen över himlavalvet. Ännu tio år efter upptäckten av Färlevhällen finner vi den lika fascinerande och svårtolkad som när

Bro 703 (fig. 11-16 and 49). The motifs are situated on a small outcrop of rock. The carved area is only one square metre in size but it is completely strewn with images. On the Färlev rock there are 23 circular figures in the form of completely hollowed discs. 18 of these discs have a cup mark in the middle, like the hub of the wheel. The depth of cut on the discs is somewhat more shallow closest to the cup mark. On prehistoric wooden disc wheels there is a corresponding reinforcement of stronger timber close to the hub. We hardly need to doubt that real disc wheels



Fig. 11.

Upptäckten av den spektakulära Färlevhällen, Bro 703, blev uppmärksammas i flera massmedia. Här intervjuas Andreas av Jan Andersson från Sveriges Radio i nyheterna från Ekot.

Foto: Christina Toreld.

Discovery of the spectacular Färlev rock carving, Bro 703, reported on by several from the mass media. Here, Andreas is interviewed by Jan Anderson from Swedish Radio for a news item.

Photo: Christina Toreld.

vi fann den. Bildernas komposition liknar inget annat vi sett. Det är som om ristaren på denna lilla häll velat skapa sitt eget mikrokosmos, som förklaring till hur den stora världen är konstruerad.

were the basis for the motifs on the Färlev rock. In one case, two wheels are even linked together with an axle. The question is why would one carve so many wheels on a rock surface if they did not also have a broader symbolic meaning. Most of them have been placed high up on the rock panel, above two completely carved boats. The boats are separated by a long line of cup marks. On the bow of the larger boat there is something that appears to be an animal figure. With a little fantasy one could imagine that the animal represents a horse pulling the sun across the heavens. Even ten years after the discovery of the Färlev carvings we find it just as fascinating and difficult to interpret as when we first found them. The composition of the images is like nothing we have seen. It is as though the carver on this small rocky surface wanted to create their own microcosm, as an explanation to how the macrocosm is built.

Metod

Att avbilda hållristningar

Valet av metod för att avbilda hållristningar är ett ofta diskuterat ämne. Många förespråkar en "objektiv" återgivning av ristningarna, till exempel med så kallad frottagesteknik eller nattfotografering. Moderna digitala tekniker och avancerad foto- och skanningsteknik har ytterligare spått på föreställningen om en objektiv avbildningsteknik. Med digital teknik kan man helt riktigt göra en objektiv dokumentation av ristningsytan och hållristningsfigurerna. Det stora problemet kvarstår emellertid: Vad är hugget av människor, och vad är naturliga linjer och ojämnheter i berget? Det är enligt vår mening inte lättare att sitta framför en illustration i form av ett frottage, ett nattfoto eller framför en datorskärm och avgöra detta. Enligt oss är det absolut bäst att göra detta ute i fält. Där kan man se ristningarna ur olika vinklar och i olika ljusförhållanden, man kan se om bergets mineralkorn är krossade i huggningslinjerna, om det finns färgskiftningar i bergets patina och man kan med hjälp av fingertopparna känna bergets ytstruktur. Utifrån detta görs en samlad bedömning av vad som är inhugget i berget.

Hållristningsplanschererna i denna publikation utgörs av så kallade kalkeringar, återgivna i skala 1:20. Dessa är ingen objektiv kalkering av hällen, utan en subjektiv avbildning av vår tolkning av hållristningarna. Förfarandet kan jämföras med den subjektiva bedömning som ingår i all fältarkeologisk verksamhet, där det ytterst är arkeologens kompetens och erfarenhet som avgör om en lämning skall uppfattas som skapad av människohand eller inte.

Vår arbetsmetod steg för steg

Innan fältsäsongen börjar görs arkivstudier. Vi går igenom äldre litteratur, äldre inventeringar som till exempel Göteborgsinventeringen, samt Riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringar i FMIS. Vi studerar ekonomiska kartor från 1930-talet och 1970-talet. Alla kända hållristningar prickas därefter ut på moderna kartor, äldre beskrivningar kopieras och områden där vi tror det kan finnas okända hållristningar markeras på kartor.

När vi hittar hållristningar, såväl tidigare kända

Method

Depicting the rock carvings

The choice of method for depicting rock carvings is often a subject for discussion. Many advocate an 'objective' rendering of the carvings, for example using the so-called 'frottage' or 'rubbing' technique or by photographing at night. Modern digital techniques and advanced photographic and scanning techniques have furthered this concept of an objective depiction. Digital techniques can quite correctly provide an objective documentation of the carved rock surface and the rock carving figures. The largest problem remains however: What has been carved by humans and what are natural lines and undulations in the rock? In our opinion the task is not simplified by studying an illustration in the form of a rubbing, a night time photograph or a computer screen when making decisions. We believe the absolute best method is to make judgements out in the field. It is there you can view the carvings from various angles and in various lighting conditions, you can see if the rock's mineral structure is crushed in the carved areas, if there is any tint in the rock's patina and you can feel the surface structure of the rock with your fingertips. These methods provide a combined assessment of what is carved in the rock.

The rock carving charts in this publication have been produced by so-called 'tracing', in the scale of 1:20. These are not objective tracings of the rock surface but more a subjective depiction of our interpretation of the rock carvings. The process can be compared to the subjective assessments that are part of all archaeological work in the field where ultimately it is the archaeologist's competence and experience that determines whether remains should be judged as created by man or not.

Our working method, step-by-step

Before fieldwork begins, an archival search is carried out. We go through early literature, old registers such as 'The Gothenburg Inventory', as well as FMIS. We study the economic maps from the 1930s and 1970s. All the known rock carving sites are then plotted onto modern maps, early descriptions are copied and the areas that we think might contain unknown carvings are

som nyfunna, så är dessa i de flesta fall mer eller mindre överväxta av grästorv, mossor och lav. Nu börjar det tunga arbetet med att rengöra hällen. Torv, löv och mossor rensas bort. Ibland behöver vi gräva i kanterna av hällen för att kunna se hur stor ristningen är (fig.12). Gräs och buskar som växer i sprickor och vid sidan av hällen tas bort,

marked on the maps.

When we find carvings, previously known as well as newly discovered, they are in most cases more or less overgrown with clumps of grass, moss and lichen. The heavy work now begins of removing the turfs, leaves and moss from the rocks. Occasionally we have to clean back to the



Fig. 12.

Tommy gräver fram den nyupptäckta hällristningen Bro 703 i Färlev. Ett spännande ögonblick för en hällristningsarkeolog!

Tommy excavates the newly discovered rock carving Bro 703 at Färlev. An exciting moment for a rock-carving archaeologist!

och avslutningsvis försöker vi skrapa bort tjock lav med hjälp av mjuka trä- och plastredskap. Detta arbete får göras med största försiktighet, så hällen och hällristningarna inte skadas. I en del enstaka fall har vi täckt ristningen med en ljusstät presenning under ett års tid, så att lav som växer på hällen dör och därefter lättare kan tvättas bort. Vi använder aldrig några kemikalier för rengörning.

När hällen är ren påbörjas det egentliga dokumentationsarbetet. Först undersöks hällen med hjälp av släpljus. Detta kan göras på natten med hjälp av lampor (fig. 13). Vår erfarenhet är dock att detta, där så är möjligt, med fördel kan göras på kvällen i naturligt släpljus. De figurer som kan ses, kritas i med skolkrita. Därefter görs ett "frottage" av hällen (fig. 14). Hela ytan täcks med ett tunt papper. Det vita pappret gnuggas

edges in order to see how large the carving is (fig. 12). Grass and bushes that are growing in the cracks and to the side are removed and finally we try to scrape away the thicker lichen using softwood or plastic tools. This has to be done very carefully so as not to damage the surface of the rock face or carvings. In some isolated cases we have covered the carvings with a light-tight tarpaulin and left it there for a year so that the lichen that is growing on the rock withers and can be more easily washed away. We never use any chemicals in the cleaning process.

When the rock is clean we start the actual documentation. First, an investigation of the rock is made using oblique lighting. This can be carried out at night with the help of lamps (fig. 13). Our experience has been though that where possible it can be advantageous to do it in the

sedan med ett karbonpapper och slutligen med gräs. Ojämnheter i bergytan såsom sprickor, vittringar, skador och i bästa fall hållristningar framträder på pappret. Detta frottage är sedan till stor hjälp när man ska finna tunt huggna hållristningar. Frottagemetoden fungerar endast på relativt jämna bergytor, medan det på ojämna ytor och berg bara går att göra frottage på vissa delar av hällen.

Efter att hällen är belyst med släpljus och man gjort frottage på hela ytan påbörjas det riktiga tolkningsarbetet av hållristningarna. Med hjälp av syn och känsel tolkas vad som är hugget och vad som är naturliga sprickor och ojämnheter i berget. Detta är det absolut svåraste momentet i hållristningsdokumentationen.

evening using natural oblique lighting. The visible figures are filled in with school blackboard chalk. Then a 'rubbing' is carried out (fig. 14). The whole of the surface is covered with thin paper. The white paper is then rubbed with carbon paper and finally grass. Uneven sections such as cracks, eroded areas, damaged rock and in the best case, carvings, appear on the paper. This rubbing is of great help later on when looking for the more faintly made carvings. The rubbing method only works on fairly even surfaces, so on more undulating surfaces and rock faces it can only be partially used on certain sections on the rocks.

After the rock has been obliquely lit and a rub-



Fig. 13.

Nattfoto av Bro 703. Foto: Hans Lundenmark.

Night-time photograph of Bro 703. Photo: Hans Lundenmark.

När vi tolkat klart en häll, målas figurerna upp med en vit kritslamma (fig. 15). Färgen varar till nästa regnskur tvättar bort den. En genomskinlig plast läggs över hällen och hållristningsfigurerna kalkeras på plasten med en svart tuschpenna. Våra avbildningar är alltså en kalkering av de tolkningar som vi gjort av hållristningen, och som bygger på mångårig erfarenhet.

bing made over the whole panel, the actual interpretation of the carvings begins. The carved rock, the natural cracks and undulations are slowly interpreted using sight and touch. This is the most difficult stage of the documentation process.

When we have finished interpreting a rock, the figures are painted with white chalk slurry (fig.

De avbildningar som vi gör utförs i så kallad "dutt-teknik". Genom en skrafferingsmetod, som är utvecklad inom Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar, görs djupare figurer med tätare skraffering, medan tunnare figurer görs med glesare skraffering (fig. 16). En liknande teknik, pricktekniken, används bland annat i Italien, USA och Norge. Fördelen med dutt- och prickteknikerna, jämfört med att bara rita av ristningarnas konturer, är att det är lättare att markera övergångar till partier på hällen där figurerna är vittrade eller tunnare huggna och ibland "flyter ut" för att till sist helt försvinna. En annan fördel är att djupare figurer blir mörkare medan tunnare figurer blir ljusare på

15). The colouring remains until the next heavy rain shower washes it away. A transparent plastic sheet is positioned over the rock and then the figures are traced onto the plastic using a black marker pen. Our depictions are therefore a tracing of the interpretations that we made about the carvings, built upon many years of experience. The depictions that we make are made by 'dabbing'. By using a shading technique that was developed by the Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar, the deeper figures receive a tighter shading while the fainter carvings, sparser shading (fig. 16). A similar method, the 'dotting' technique, is sometimes used in Italy, USA and Norway. An advantage



Fig. 14.
Frottage av Bro 703.
Rubbing of Bro 703

de skannade och nedminskade avbildningarna. Detta ger en mer tredimensionell bild av hällristningen. Vi markerar också sprickor, hållkanter och skador på hällen med röd färg. Denna metod gör avbildningarna mer informativa och ger en bättre förståelse för hur hällen ser ut och hur figurerna är placerade i förhållande till varandra på hällen. Om det finns sentida inhuggningar vid hällristningarna, markeras dessa med blå färg.

with the 'dabbing' or 'dotting' techniques, compared to just drawing the carvings' contours, is that it is easier to mark the transition of the sections where the figures are eroded or more faintly carved that sometimes "spread out" and finally disappear. Another advantage is that deeper carved figures become darker while the fainter figures become lighter on the scanned and size-reduced reproductions. This provides a

Efter att hållristningen kalkerats fotograferas ristningen. Vi fotograferar hela ytan, enskilda detaljer och inte minst hållristningens miljö. Fotografering har, alltsedan den först börjat användas för hållristningar, varit omdiskuterad som dokumentationsmetod. Vi tycker att fotografier är ett utmärkt komplement till våra kalkerade tolkningar, och för avbildning av ristningarnas omgivning framstår den som den

more three dimensional picture of the rock carvings. We also mark cracks, the edges of rocks and damage in red. This method produces a more informative depiction and allows a better understanding of what the rock looks like and how the figures relate to each other on the rock. If there have been any historical additional carvings made, then these are marked in blue.

After the rock carving has been traced, it is then



Fig. 15.

Andreas fyller i figurerna på Bro 703 med krita uppslammat i vatten. När slamman torkat blir den vit.

Foto: Tommy Andersson.

Andreas fills in the figures on Bro 703 with chalk slurry. When the slurry dries it becomes white.

Photo: Tommy Andersson.

mest exakta. Avslutningsvis görs en skriftlig beskrivning av hållristningen.

När dokumentationen väl är gjord, så ska den efterbearbetas. Foton identifieras och sorteras. Frottage arkiveras. Plaster skannas och sammanfogas i dator. På avbildningen av varje hållristning införs uppgifter om Riksantikvarieämbetets fornlämningsnummer, skala och norrpil, samt på bildristningar även isräffloras

photographed. We photograph the entire panel, individual details and not least the surrounding environment. Photography has been, right from the beginning, a subject of discussion as a documentation method. We think photography is an excellent complement to our tracing method and when used for describing the carvings' surroundings, it remains the most exact tool. Finally, a written description is made of the carvings. When this stage of the documentation is com-



Fig. 16.

Tommy kalkerar Bro 703 på genomskinlig plast med "dutt-teknik." Djupare är ristningar blir svartare än grunda.

Tommy traces Bro 703 on transparent plastic with a 'dabbing technique'. Deeper carvings become darker than shallow ones.

riktning. Vi lägger även in uppgifter om vem eller vilka som ansvarar för dokumentationen, samt när den är gjord. Dessa uppgifter är av stor vikt för framtida forskare, inte minst som en kvalitetssäkring. Alla kalkeringar, foton och beskrivningar publiceras därefter på vår hemsida: www.hallristning.se.

plete then the finalisation process begins. Photographs are named and sorted. Rubbings are archived. The plastic sheets are scanned and fitted together in the computer. Information about the RAÄ number is written on each depiction as well as a scale bar, north arrow and the direction of the glacier grooves. We also include information about who was responsible for the documentation as well as when it took place. These details are of great importance to researchers in the future, not least in providing a guarantee of quality. All the tracings, photographs and descriptions are subsequently published on our website: www.hallristning.se

Beskrivning av lokalerna

Bro 1:1

Beskrivning: Hällristning, 1,45x0,55 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 7 människofigurer och 1 obestämbare figur (linje). Skeppet är 144 cm l, av enkellinjetyp, med spiralstävar, samt bemannat med 7 människofigurer, 12-19 cm l med helt uthuggna kroppar. Den obestämbare figuren är 17 cm l. Belägen på svagt S-sluttande hällavsats. Två kanter (sprängkanter) S och Ö om ristningen.

Orientering: 42 m V om kraftledningsstolpe och 6 m NNÖ om telefonstolpe, under telefonledning och vid sprängkant.

Koordinat (N/E): 6482062 / 294302 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 50,78", E 11° 28' 35,90" (WGS84)



Fig. 17.

Bro 1:1 i Störreberg. Ett skepp med sju människofigurer ombord.

Bro 1:1 in Störreberg. A boat with seven human figures onboard.

Bro 1:2

Beskrivning: Hällristning 5,9x2,9 m (NV-SÖ), bestående av 9 skepp, 5 obestämbare figurer (2 linjer, 3 prickar) och 1 skålgrop. Skeppen är 19-76 cm l, av enkellinjetyp, varav 5 skepp har bemanningsstreck. Linjerna är 10-23 cm l och prickarna är 2 cm diam. Skålgropen är 4 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll.

Orientering: 4,5 m NÖ om Bro 1:1.

Koordinat (N/E): 6482073 / 294313 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 51,13", E 11° 28' 36,53" (WGS84)

Bro 1:3

Beskrivning: Hällristning, 2,5x2,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 skepp, 9 obestämbare figurer och 6 skålgropar. Skeppen är 18-80 cm l, av enkellinjetyp, varav 4 har bemanningsstreck och 2 har djurhuvudformad stäv. De obestämbare figurerna är 3,5-21 cm l. Skålgroparna är 2,5 cm diam och 0,2 cm dj, ordnade i 2 parallella rader. Belägen på SSÖ-sluttande häll.

Orientering: 10 m N om Bro 1:2 och mitt i vandringsled. Ett av skeppen är alldeles invid och S om stenpackning med

ett större stenblock (1,2x1x0,7 m).

Koordinat (N/E): 6482083 / 294312 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 51,47", E 11° 28' 36,45" (WGS84)



Fig. 18.

Bro 2:1 i Störreberg. Hällristningen ligger på en yta som mörkfärgats av vattenöversilning. Utsikt mot SSV, med Brofjället i bakgrunden.

Bro 2:1 in Störreberg. The rock carving is on a surface that has been darkened by water flowing over it. View towards the SSW, with the mountain Brofjället in the background.

Bro 2:1

Beskrivning: Hällristning, 1,9x1,8 m (NÖ-SV), bestående av 9 skepp, 6 människofigurer, 9 obestämbara figurer och 7 skålgropar. Skeppen är 30-107 cm l, av enkellinjety. Det största skeppet har 6 människofigurer ombord. Människofigurerna är 8-10 cm l och finns ombord på det största skeppet. De obestämbara figurerna är 8-60 cm l. Skålgroparna är 2,5-7 cm diam och 0,3-2 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.

Orientering: 27 m ÖNÖ om kraftledningsstolpe vid gärdesgård och 60 m NNV om ladugårds NV-hörn.

Koordinat (N/E): 6482061 / 294380 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 51,47", E 11° 28' 36,45" (WGS84)

Bro 2:2

Beskrivning: Hällristning, 2,5x2 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 7 obestämbara figurer och 19 skålgropar. Skeppen är 22-80 cm l, av enkellinjety, varav 1 med bemanningsstreck. Det större skeppet är otydligt i mittpartiet. De obestämbara figurerna är 8-25 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,3 cm dj. 11 av dem ligger i en rad. Belägen på SSÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.

Orientering: 7,5 m Ö om Bro 2:1.

Koordinat (N/E): 6482061 / 294380 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 50,87", E 11° 28' 40,69" (WGS84)

Bro 2:3

Beskrivning: Hällristning, 1,2x0,8 m (N-S), bestående av 2 obestämbara figurer och 9 skålgropar. De obestämbara figurerna är 9-35 cm l, böjda linjer. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-0,6 cm djupa. Belägen på S-sluttande hällyta i vattenrinning.

Orientering: 5,5 m SSV om Bro 2:2.

Koordinat (N/E): 6482061 / 294380 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 50,87", E 11° 28' 40,69" (WGS84)

Bro 2:4

Beskrivning: Hällristning, 1,2x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 4 obestämbara figurer (linjer) och 3 skålgropar. Linjerna är 11-20 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.

Orientering: 5 m NNÖ om Bro 2:1.

Koordinat (N/E): 6482061 / 294380 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 50,87", E 11° 28' 40,69" (WGS84)

Bro 2:5

Beskrivning: Hällristning, 4,6x0,6 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 4 skålgropar. Skeppet är 38 cm l, av enkellinjetyp och med två bemanningsstreck. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,3 cm dj. Det förekommer ett flertal vittringsgropar alt. vittrade skålgropar på hällen. De 4 skålgroparna är dock helt ovittrade och säkra. Belägen på närmast plan hällyta i vattenrinning.

Orientering: 13 m NNV om Bro 2:4.

Koordinat (N/E): 6482076 / 294369 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 51,35", E 11° 28' 39,95" (WGS84)

Bro 3:1

Beskrivning: Hällristning 2,45x1,45 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 2 obestämbara figurer (böjda linjer). Skeppet är 60 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck och djurhuvudstäv. De böjda linjerna är 22-30 cm l. Belägen på SÖ-sluttande vattenöversilad berghäll.

Orientering: 5 m NNÖ om kant av mindre stenbrott och 20 m SSÖ om kraftledningsstolpe.

Koordinat (N/E): 6482082 / 294400 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 51,59", E 11° 28' 41,84" (WGS84)

Bro 3:2

Beskrivning: Hällristning 1,9x0,9 (NV-SÖ), bestående av 1 obestämbär figur och 24 skålgropar. Den obestämbara figuren är 12 cm l. Skålgroparna är 2-3,5 cm diam och 0,1-0,4 cm dj. Grupperade i tre rader om 9, 8 och 5 skålgropar i rad. Belägen i svagt SÖ-sluttande vattenöversilad hällsvacka.

Orientering: 29 m NÖ om Bro 3:1.

Koordinat (N/E): 6482104 / 294414 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 52,33", E 11° 28' 42,65" (WGS84)

Bro 3:3

Beskrivning: Hällristning 1,9x0,9 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 obestämbär figur och 7 skålgropar. Skeppen är 53-125 cm l och av enkellinjetyp. Det större skeppet har två antropomorfa figurer med trefingrade händer. Den obestämbara figuren, vinkelformad, är 40 cm l. Skålgroparna är 3,5-4 cm diam och 0,4 cm dj, placerade i rad. Belägen på svagt SÖ-sluttande häll i vattenrinning.

Orientering: 8 m Ö om Bro 3:1.

Koordinat (N/E): 6482082 / 294400 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 51,59", E 11° 28' 41,84" (WGS84)

Bro 3:4

Beskrivning: Hällristning 2,1x1,6 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 1 ringkors, 1 obestämbär figur (linje) och 17 skålgropar.

Skeppen är 46-102 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Ringkorset är 20 cm diam och med 4 ekrar. Linjen är 10 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, varav 14 ligger i rad. Belägen i svagt till kraftigt SÖ-sluttande hällsvacka i vattenrinning.

Orientering: 6 m SÖ om Bro 3:3.

Koordinat (N/E): 6482082 / 294400 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 51,59", E 11° 28' 41,84" (WGS84)

Bro 3:5

Beskrivning: Hällristning 2,3x1,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 2 människofigurer, 2 djurfigurer, 3 obestämba figurer och 2 skålgropar. Skeppet är 64 cm l, av enkellinjetypp med bemanningsstreck. Människofigurerna är 27-55 cm l, med helt uthuggen kropp. Den ena har svärd i bältet och vapen i handen. Den andra leder en häst. Djurfigurerna är 31-38 cm l. Fyrbenta hästar med konturhuggna kroppar. De obestämba figurerna, fragment, är 14-19 cm l. Skålgroparna är 2,5-3,5 cm diam och 0,2 cm dj. Belägen på brant SÖ-sluttande häll.

Orientering: 13 m ÖSÖ om Bro 3:4 och omedelbart NV om gammal körväg.

Koordinat (N/E): 6482068 / 294410 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 51,15", E 11° 28' 42,52" (WGS84)

Bro 3:6

Beskrivning: Hällristning ca 6,1 x 3,5 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 4 människofigurer, 5 obestämba figurer och 23 skålgropar. Uppdelad på två ytor (A-B). Skeppen är 60-90 cm l, av enkellinjetypp med bemanningsstreck. Människofigurerna är 8-13 cm l, med uthuggen kropp och "föremål" i händerna. De obestämba figurerna, fragment, är 10-54 cm l. Skålgroparna är 2,5-6,0 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande hällavsats.

Orientering: 23 m SV om Bro 3:5 och 6 m NV om väg, samt 2,5 m NÖ om stenmur. Yta B 2,3 m NV om NÖ delen av yta A.

Koordinat (N/E): 6482058 / 294399 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 50,81", E 11° 28' 41,85" (WGS84)



Fig. 19.

Bro 4:1 i Störreberg. Alla skepp färdas åt vänster. Överst syns en cirkelfigur bestående av koncentriska cirkclar runt en skålgrop – kanske en avbildning av solen?

Bro 4:1 in Störreberg. All the boats are travelling to the left. Above them a circular figure can be seen consisting of concentric circles around a cup mark - perhaps a depiction of the sun?

Bro 3:8

Beskrivning: Hällristning 1,4x0,5 m (NÖ-SV), bestående av 6 skålgropar, 4-7 cm diam och 1-3 cm dj. Skålgroparna är mycket spetsiga i botten och i det närmaste ovittrade. Djupet är ovanligt stort. Läget på hällen är ovanligt. Liknar inte "vanliga" skålgropar, kan vara sentida. Belägen på toppen av SÖ-sluttande häll.

Orientering: 21 m NÖ om Bro 3:5 och omedelbart SÖ om stenmur.

Koordinat (N/E): 6482080 / 294425 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 51,57", E 11° 28' 43,41" (WGS84)

Bro 3:10

Beskrivning: Hällristning, 0,55x0,05 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4-4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Tidigare registrerat 1 skepp 25 cm l, fragmentariskt och helt uthugget. Någon sådan figur syns inte, endast isräfflor. Belägen på svagt SÖ-sluttande mindre håll inom tomtmark.

Orientering: 7 m Ö om Bro 3:9 och 7 m NV om stugas N hörn. I gångväg.

Koordinat (N/E): 6482044 / 294416 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 50,38", E 11° 28' 42,95" (WGS84)

Bro 4:1

Beskrivning: Hällristning, 3,3x2,9 m (NV-SÖ), bestående av 10 skepp, 6 människofigurer, 1 djurfigur, 3 cirkelfigurer, 12 obestämbare figurer och 19 skålgropar. Skeppen är 22-110 cm l, av enkellinjetyp, varav 5 med bemanningsstreck. Människofigurerna är 12-32 cm l, 4 med helt uthuggna kroppar, 1 med cirkelkropp och 1 fragmentarisk. Djurfiguren är 22 cm l. Cirkelfigurerna är 5-15 cm diam, varav en utgörs av 2 koncentriska cirklar runt en skålgrop. De obestämbare figurerna är 5-28 cm l. Skålgroparna är 2,5-6,5 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande håll.

Orientering: 1 m NV om markväg (NNÖ-SSV) och 20 m N om grind i gärdesgård.

Koordinat (N/E): 6482128 / 294439 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 53,14", E 11° 28' 44,06" (WGS84)




Fig. 20.

Bro 7:1 i Störreberg. En vacker hällristning med många intressanta motiv, funnen av kyrkoherde Daniel Hallbäck i slutet av 1920-talet. Över den vänstra delen rinner det nästan alltid vatten.

Bro 7:1 in Störreberg. A beautiful rock carving with many interesting motifs, found by the clergyman Daniel Hallbäck at the end of the 1920s. There is nearly always water flowing over the left part of the carving.

Bro 5:1

Beskrivning: Hällristning, 3,0x2,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 2 människofigurer, 6 obestämbare figurer och 96 skålgropar. Skeppen är 16-136 cm l, av enkellinjetyp, varav 3 har bemanningsstreck. Människofigurerna är 30-43 cm l, med helt uthuggna kroppar, i adorantställning med linje mellan armarna. De obestämbare figurerna är 8-30 cm l. Skålgroparna är 2,5-5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på ÖNÖ-sluttande håll.

Orientering: 7 m SV om öppning i stengärdesgård, invid gammal brukningsväg.

Koordinat (N/E): 6482180 / 294454 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 54,85", E 11° 28' 44,83" (WGS84)

Bro 6:1

Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,8 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 1 djurfigur och 30 skålgropar. Skeppen är 35-140 cm l, av enkellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck (järnålderstyp). Djurfiguren är 28 cm l, fyrbent (häst). Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning. Hällen är mycket skadad av exfoliationer.

Orientering: 16 m NV om grindöppning i stengärdesgård och 1,5 m SÖ om stenblock i vilken ett gångjärn till grind är fastsatt.

Koordinat (N/E): 6482181 / 294511 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 54,97", E 11° 28' 48,33" (WGS84)

Bro 7:1

Beskrivning: Hällristning 3,8x2 m (NÖ-SV), bestående av 10 skepp, 12 människofigurer, 5 djurfigurer, 1 fågelfigur, 8 cirkelfigurer, 4 bestämbara figurer (spiraler), 10 obestämbara figurer och 16 skålgropar. Skeppen är 23-75 cm l, varav ett av dubbellinjetyp med spantstreck och djurhuvudstävar. Övriga är av enkellinjetyp med eller utan bemanningsstreck. Människofigurerna är 17-45 cm l, varav 4 med svärd. Djurfiguren är 23-44 cm l och hästliknande med konturhuggen kropp. En med fallos. En drar en "solskiva". Fågelfiguren är 10 cm l. Cirkelfigurer består av 1 ringkors, 20 cm diam och tunt prickhuggen, 2 hjulpar med axlar, 15-17 cm l, 2 helt uthuggna skivor, 3,5-7 cm diam, varav den ena dras av en häst samt 1 cirkel 4,5 cm diam. Spiralerna är 12-25 cm diam, varav en hålls av en mansfigur och en sitter ihop med ett skepp. Av de obestämbara figurerna är en större, djurliknande och 32 cm l, samt de övriga är fragmentariska och 5,5-20 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm i diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på kraftigt SÖ-sluttande häll, där SV-delen är mörkfärgad av vattenrinning. Figurerna längst ner på hällens SV-del är tunna och prickhuggna. 2,4 m NÖ om hällristningen (7:1) är sentida ristningar inhuggna, bestående av 3 hjärtan och 1 hjulkors på stativ samt initialer inom en yta 2,4x0,8 m (NÖ-SV). 12,5 m NNV om hällristningen (7:1) är en mejselhuggen och spetsig "skålgrop" inhuggen, 5 cm diam och 2 cm dj. Denna häll ligger 2,5 m över tidigare nämnda yta och 2 m från bergsbrant.

Orientering: 11 m Ö om grindöppning i stengärdesgård och 7 m NNÖ om stengärdesgård.

Koordinat (N/E): 6482169 / 294534 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 54,63", E 11° 28' 49,80" (WGS84)

Bro 7:2

Beskrivning: Hällristning, 2,2x0,7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 obestämbar figur (halvcirkelformad) och 12 skålgropar. Den halvcirkelformade figuren är 25 cm l. Skålgroparna är 2,5-7 cm diam och 0,2-2 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll.

Orientering: 6 m Ö om Bro 7:1.

Koordinat (N/E): 6482173 / 294547 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 54,75", E 11° 28' 50,58" (WGS84)

Bro 7:3

Beskrivning: Hällristning, 0,4x0,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skålgropar, 3 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på plan hällyta som exponerar mot S.

Orientering: 13 m SSÖ om Bro 7:1 och 2 m S om stengärdesgård, samt 0,1 m N om bergskant.

Koordinat (N/E): 6482154 / 294538 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 54,15", E 11° 28' 50,10" (WGS84)

Bro 8:1

Beskrivning: Hällristning, 0,8x0,55 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 52-79 cm l, av dubbellinjetyp, det större med spantstreck. Belägen på svagt SV-sluttande häll i markväg.

Orientering: I markväg. I grindöppning, 2,5 m ÖSÖ om västligaste grindstolpen.

Koordinat (N/E): 6482155 / 294575 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 54,23", E 11° 28' 52,38" (WGS84)

Bro 9:1

Beskrivning: Hällristning, 5,15x2,6 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 11 människofigurer, 6 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, 13 obestämbara figurer och 131 skålgropar. Skeppen är 30-65 cm l, av enkellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. Människofigurer är 12-36 cm l, varav 2 fragmentariska. Alla utom en har helt uthuggen kropp. Djurfiguren är 25-36 cm l, alla är fyrbenta, varav 3 har fallos. Cirkelfigurer består av 1 ringkors 17 cm diam och 1 helt uthuggen skiva 4,5 cm diam, omgiven av en ofullständig cirkel 10 cm diam. De obestämbara figurerna är 7-38 cm l. Skålgroparna är 5-5,5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj. Flertalet i rader och grupperingar. Dessutom finns sentida ristningar med bl a

bokstäverna A, V och K spridda över hällen. Belägen på starkt SÖ-sluttande häll.

Orientering: 4 m NV om V hörnet av ladugård.

Koordinat (N/E): 6482104 / 294453 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 52,39", E 11° 28' 45,01" (WGS84)



Fig. 21.

Bro 9:1 i Störreberg. Människofigurer med helt uthuggen kropp och uppsträckta armar är typiska för området.

Bro 9:1 in Störreberg. The human figures with completely carved bodies and upraised arms are typical for the area.

Bro 10:1

Beskrivning: Hällristning, 6,5x5,2 m (NV-SÖ), bestående av 43 skepp, 6 människofigurer, 14 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, 2 parallella linjer med krokar, 1 linje med fyra utskott i änden, 28 obestämbara figurer och 151 skålgropar. Skeppen är 10-132 cm l, varav 40 av enkellinjetyp och 3 med helhuggna skrov. Av skeppen har ca 30 bemanningsstreck och ett skepp är bemannat med 6 människofigurer. Flera av skeppen är av järnålderstyp. Människofigurer är 20 cm l, med uppsträckta armar, står i ett skepp. Djurfigurer är 14-22 cm l, tvåbenta hästar, varav 13 med ryttare. Ryttnarfigurer är av järnålderstyp. Är inhuggna längst ner på hällen. Cirkelfigurer består av 1 uthuggen yta, 6 cm diam och 1 cirkel, 34 cm diam. De parallella linjerna med krokar är 50 cm l. Linjen med fyra utskott är 14 cm l. De obestämbara figurerna är 4-52-cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll i vattenrinning. Hällen är mycket vittrad. Aktiv vittring.

Orientering: 19 m NNÖ om grindöppning i stengärdesgård.

Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 55,19", E 11° 29' 6,75" (WGS84)

Bro 10:2

Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 1 skålgrop. Skeppet är 60 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Skålgropen är 5 cm diam och 0,6 cm dj (något osäker, pga uppstickande knöl i nedre kanten). Belägen på SÖ-sluttande mindre hällyta.

Orientering: 10 m NV om Bro 10:1.

Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 55,19", E 11° 29' 6,75" (WGS84)



Fig. 22.

Bro 10:1 är den största hällristningen i Störreberg. Hällen är ofta vattenöversilad och utsatt för en aktiv vittring. Den bör inte beträdas.

Bro 10:1 is the largest of the rock carvings at Störreberg. The rocks are often washed with flowing water and are subject to considerable erosion. This rock should not be walked on.

Bro 10:3

Beskrivning: Hällristning 1,1x0,9 m (Ö-V), bestående av 51 skålgropar. Dessa är 2-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj, varav 11 st ligger i rad. 37 st ligger samlade i en grupp med en vittrad yta ca 20 cm diam i mitten. Belägen på svagt ÖSÖ-sluttande vattenöversilad hällyta.

Orientering: 4 m N om Bro 10:1.

Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 55,19", E 11° 29' 6,75" (WGS84)

Bro 10:4

Beskrivning: Hällristning 1,1x0,6 m (N-S), bestående av 5 skålgropar, 3,5-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på svagt ÖSÖ-sluttande hällyta.

Orientering: 1,7 m NNV om Bro 10:3.

Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 55,19", E 11° 29' 6,75" (WGS84)

Bro 10:5

Beskrivning: Hällristning, 1,2x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 2 cirkelfigurer och 1 skålgrop.

Cirkelfiguerna är 10x8 resp. 9x8 cm, ej slutna. Skålgropen är 4 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta.

Orientering: 6,1 m NV om Bro 10:1.

Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 55,19", E 11° 29' 6,75" (WGS84)

Bro 10:6

Beskrivning: Hällristning bestående av 1 skålgrop, 5,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta.

Orientering: 5 m ÖSÖ om Bro 10:2 och 4,3 m NÖ om Bro 10:5.

Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 55,19", E 11° 29' 6,75" (WGS84)

Bro 12:1

Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,2 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 2 obestämbara figurer och 2 skålgropar. Skeppen är 107-117 m l, av dubbellinjetyp och med spantstreck. De obestämbara figurerna är 15-18 cm l. Skålgroparna är 3-3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på kraftigt SÖ-sluttande häll i vattenrinning.

Orientering: 25 m N om Bro 10:2.

Koordinat (N/E): 6482205 / 294806 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 56,24", E 11° 29' 6,44" (WGS84)

Bro 12:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,6 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll i vattenrinning.

Orientering: 2,3 m VNV om Bro 12:1.

Koordinat (N/E): 6482205 / 294806 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 56,24", E 11° 29' 6,44" (WGS84)

Bro 12:4

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 3,5 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll i vattenrinning.

Orientering: 18 m SSV om Bro 12:1.

Koordinat (N/E): 6482194 / 294798 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 55,86", E 11° 29' 5,93" (WGS84)

Bro 13:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Enligt tidigare inventering skall här finnas 5 skålgropar 3-5 cm diam. Endast 1 skålgrop kunde återfinnas trots noggrann eftersökning. Belägen på NÖ-sluttande häll.

Orientering: 38 m SSV om åkerhörn och 25 m S om åkerkant i riktning ÖNÖ-VSV från en punkt som ligger 20 m från åkermark i Ö.

Koordinat (N/E): 6482276 / 294799 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 58,51", E 11° 29' 5,79" (WGS84)

Bro 13:2

Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,2 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 3,5 cm diam och 0,3-0,4 cm dj. Belägen på svagt ÖNÖ-sluttande häll i markytan.

Orientering: 17 m ÖSÖ om Bro 13:1.

Koordinat (N/E): 6482271 / 294815 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 58,38", E 11° 29' 6,73" (WGS84)

Bro 14:1

Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 5 skålgropar, 2-5 cm diam och 0,1-0,4 cm dj. Belägen på svagt SV-sluttande häll.

Orientering: 5 m V om hörn av stengärdesgård och 12 m NNV om åkerhörn.

Koordinat (N/Ö): 6482359 / 294682 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 0,98", E 11° 28' 58,32" (WGS84)

Bro 14:2

Beskrivning: Hällristning, 3,3x2,3 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 9 människofigurer, ca 15 obestämbara figurer och 37 skålgropar. Skeppen är ca 40-70 cm l, varav 1 av dubbellinjetyp med spantsstreck och 2 av enkellinjetyp, därav 1 med bemanningsstreck. Människofigurerna är ca 20-25 cm l, samtliga med lyfta armar och korta ben, varav 8 med helt uthuggen kropp. 2 av människofigurerna har spiral- eller cirkelformade avslutningar på armarna. De obestämbara figurerna är ca 5-25 cm stora. Skålgroparna är ca 3-5 cm diam. Belägen på brant SSÖ-sluttande häll.

Orientering: 6 m VNV om Bro 14:1.

Koordinat (N/Ö): 6482359 / 294669 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 0,98", E 11° 28' 57,52" (WGS84)



Fig. 23.

Bro 14:2 i Störreberg. En brant häll som ofta är vattenöversilad. Funnen av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam vid Riksantikvarieämbetets inventering 1990.

Bro 14:2 in Störreberg. A steep rock face that is often washed with flowing water. Discovered by Sven-Gunnar Broström and Kenneth Ihrestam during the Riksantikvarieämbetet inventory in 1990.



Fig. 24.

Bro 15:1 i Skådene. Hällen ligger högt upp i terrängen och sluttar brant mot öster.

Bro 15:1 in Skådene. The rock is located high up in the terrain and steeply inclines towards the E.

Bro 15:1

Beskrivning: Hällristning, 2,15x1,9 m (Ö-V), bestående av 5 skepp, 3 människofigurer och 1 obestämbär figur. Skeppen är 47-190 cm l, varav 4 är av dubbellinjetyp, därav 1 fragmentarisk; 1 är av enkellinjetyp, 3 har bemanningsstreck. Människofigurerna är 27-29 cm l, med helt uthuggen kropp. En håller ett spjut lyft över huvudet. Den obestämbara figuren är 16 cm l. Belägen på starkt Ö-sluttande berghäll.

Orientering: 16 m N om åkerhorn och 9 m N om stengårdsgårdshörn.

Koordinat (N/E): 6482659 / 294998 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 11,22", E 11° 29' 16,74" (WGS84)



Fig. 25.

Bro 16:1 i Störreberg. Figurerna är uppmålade med permanent röd färg för besökare. Miljö mot S och den uppodlade slätten, med Bro kyrka i bakgrunden.

Bro 16:1 in Störreberg. For the sake of visitors, the figures have been filled in permanently with red colouring. Looking towards the S and the cultivated plains, with Bro church in the background.

Bro 16:1

Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,9 m (NÖ-SV), bestående av 6 skepp, 6 människofigurer, 1 bestämbar figur (T-formad), 5 obestämbara figurer och 63 skålgropar. Skeppen är 30-55 cm l, samtliga av enkellinjetyp, varav 3 med spiralstävar. Människofigurerna är 10-35 cm l, alla med helt uthuggna kroppar, 2 saknar ben. Den T-formade figuren är

16x11 cm stor. De obestämbara figurerna är 6-12 cm l, varav en med helt uthuggen yta. Skålgroparna är 2-5,5 cm diam och 0,2-1,2 cm dj, varav två är förbundna med en kort ränna. Belägen på svagt S-sluttande håll.

Orientering: 10 m VNV om V hörnet av ladugård och direkt N om grusväg.

Koordinat (N/E): 6482038 / 294351 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 50,08", E 11° 28' 38,94" (WGS84)

Bro 16:2

Beskrivning: Hällristning, 2x0,3 m (Ö-V), bestående av 4 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på närmast plan hållavsats mot S.

Orientering: 20 m V om Bro 16:1 och 5 m NNV om grusväg.

Koordinat (N/E): 6482036 / 294334 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 49,98", E 11° 28' 37,91" (WGS84)

Bro 17:1

Beskrivning: Förstörd hällristning, enligt inventeringen 1971: 1x0,8 m (NV-SÖ), bestående av mycket svaga spår av 2 skepp och 1 skålgrop. Skeppen 37 respektive 50 cm l. Kunde inte återfinnas vid fornminnesinventeringen 1976 eller Stiftelsens dokumentation 2004. Hällen hade hösten 1965 utsatts för behandling med kaustiksoda. Belägen på SÖ-sluttande vattenöversilad håll.

Koordinat (N/E): 6482503 / 294877 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 5,99", E 11° 29' 9,86" (WGS84)

Bro 18:1

Beskrivning: Uppgift om hällristning, bestående av skålgropar, numera helt övertäckt. Upptäckt av prosten Hallbäck. Ej återfunnen vid Stiftelsens dokumentation 2004.

Orientering: Plan framför ladugård.

Koordinat (N/E): 6482129 / 294470 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 53,22", E 11° 28' 46,00" (WGS84)

Bro 19:1

Beskrivning: Hällristning, 6x2,7 m (NV-SÖ), bestående av 2 hällristningsytor (A och B), med tillsammans 6 skepp, 5 människofigurer, 1 vagnsfigur, 6 cirkelfigurer, 1 våglinje, 15 obestämbara figurer och 46 skålgropar. Belägen på SÖ-sluttande, bitvis mycket brant berg.

Hällristningsyta A, 3,5x3 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 5 människofigurer, 1 vagnsfigur, 2 cirkelfigurer, 8 obestämbara figurer (streck och krokar), samt 19 skålgropar. Skeppen är 32-162 cm l, av enkellinjetyp med bemanning. Människorna är 10-18 cm l, har helt uthuggen kropp, 4 av dem befinner sig i ett skepp och står i adorantställning, 1 saknar armar och huvud och befinner under skeppet. Vagnen är 22x20 cm, 2-hjulig. Cirkelarna är 10 cm i diam. De obestämbara figurerna är 6-10 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5 cm dj. 2 av skålgroparna är sammanbundna med en linje.

Hällristningsyta B, 1,2x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 våglinje, 4 cirkelfigurer, 7 obestämbara figurer (streck och krokar) och 27 skålgropar. Skeppet är 33 cm l, av enkellinjetyp med bemanning. Våglinjen är 28 cm l. Cirkelarna är 6-7 cm i diam. De obestämbara figurerna är 2-31 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5 cm dj. Många av figurerna är mycket tunt huggna. Fler mycket tunna huggningar, vilka inte kunde tolkas vid dokumentationstillfället, kan finnas på hällen.

Orientering: Ca 20 m Ö om kant av gammal åker.

Koordinat (N/E): 6482397 / 295120 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 2,96", E 11° 29' 25,12" (WGS84)

Bro 19:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av en obestämbart figur, 16x16 cm stor.

Orientering: 10-11 m VNV om Bro 19:1 och 3,5 m NNV om Bro 19:3.

Koordinat (N/E): 6482397 / 295120 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 2,96", E 11° 29' 25,12" (WGS84)

Bro 19:3

Beskrivning: Hällristning, 2,1x1,9 m (N-S), bestående av 1 djurfigur, 2 obestämbara figurer och 7 skålgropar.

Djurfiguren är 30 cm l, fyrbent (hjord). De obestämbara figurerna är 22-47 cm l. Skålgroparna är 2,5-3 cm diam och

0,3-0,4 cm dj, varav 5 ligger i rad. Belägen på brant SÖ-sluttande bergsparti.

Orientering: 6 m V om Bro 19:1. 3,5 m SSÖ om Bro 19:2.

Koordinat (N/E): 6482397 / 295120 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 2,96", E 11° 29' 25,12" (WGS84)

Bro 19:4

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 cirkelfigur, 12 cm diam, grunt huggen. Belägen på brant SÖ-sluttande håll.

Orientering: 4,4 m NNÖ om Bro 19:1.

Koordinat (N/E): 6482397 / 295120 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 2,96", E 11° 29' 25,12" (WGS84)

Bro 20:1

Beskrivning: Hällristning, 1,65x0,7 m (N-S), bestående av 2 skepp, 63-163 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Belägen på V-sluttande håll.

Orientering: 23 m NÖ om punkt där stengärdesgård i riktning NÖ-SV upphör mot berget. 12 m VNV om stenblock (1,7x0,9x0,3 m).

Koordinat (N/E): 6480903 / 293072 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 11,27", E 11° 27' 23,94" (WGS84)

Bro 21:1

Beskrivning: Hällristning, 3,9x2,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 6 obestämbara figurer och 1 skålgrop. Skeppen är 43-200 cm l, varav 5 är av dubbellinjetyp och 1 har helt uthugget skrov, samtliga med bemanningsstreck. De obestämbara figurerna är linjer, 23-50 cm l (fragmentariska skepp?). Skålgropen är 6 cm diam och 1 cm dj. Belägen på VSV-sluttande vattenöversilad håll.

Orientering: 0,7 m NV om stenblock (0,8x0,8x0,8 m)

Koordinat (N/E): 6480944 / 293088 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 12,63", E 11° 27' 24,82" (WGS84)



Fig. 26.

Bro 21:1 i Mellby. Hällen ligger högt upp på ett skogsklätt berg. Miljö mot SSO.

Bro 21:1 in Mellby. The rock is located high up on a tree covered hilltop. Looking towards the SSE.

Bro 21:2

Beskrivning: Hällristning, 10x6,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 10 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 9 obestämbare figurer och 5 skålgropar. Skeppen är 25-108 cm l. Människofiguren är 30 cm l, med helt uthuggen kropp, fallos och svärd. Djurfiguren är 30 cm l, fyrbent med fallos och utan huvud. De obestämbare figurerna är 10-69 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på stor SV-sluttande vattenöversilad håll med svarta och bruna utfällningar.

På en hållavsats 2 m V om det nedersta skeppet och 0,5 m Ö om bergskant är 1 skålgrop.

Orientering: 18 m SV om Bro 21:1.

Koordinat (N/E): 6480929 / 293068 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 12,12", E 11° 27' 23,64" (WGS84)



Fig. 27.

Bro 21:2 i Mellby. En stor håll med glest spridda figurer. Miljö mot NV.

Bro 21:2 in Mellby. A large rock surface with sparsely placed figures. Looking towards the NW.

Bro 22:1

Beskrivning: Hällristning, 3,85x2,25 m (N-S), bestående av 3 skepp, 2 människofigurer, 4 djurfigurer, 8 obestämbare figurer och 10 skålgropar. Skeppen är 82-88 cm l, av enkellinjetyp. Ett skepp har ovanligt långa bemanningsstreck med knoppshuvuden, ett har spiralformade stävar. Människofigurerna är 18-39 cm l, 1 enkellinjig med fallos, 1 med helt uthuggen kropp utan huvud. Djurfigurerna är 18-31 cm l, fyrbenta (2 hjortar, 1 häst och 1 fragmentarisk). De obestämbare figurerna är 6-46 cm l. Skålgroparna är 4-5,5 cm diam och 0,4-0,8 cm dj, varav 5 i spricka. Den övre delen av ristningen är djupt huggen medan den nedre delen är grunt huggen. Belägen på SV-sluttande håll.

Orientering: 26 m NNÖ om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6480923 / 293165 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 12,09", E 11° 27' 29,64" (WGS84)

Bro 22:2

Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,3 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 3,5-4,5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj, samt en huggen yta 2x4 cm. Ett tidigare registrerat skepp av enkellinjetyp, ombedömdes 2006 som isräffla. Belägen på svagt SSV-sluttande hållavsats.

Orientering: 38 m Ö om Bro 22:1 och 23 m N om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6480923 / 293201 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 12,13", E 11° 27' 31,85" (WGS84)

Bro 23:1

Beskrivning: Hällristning, 1,3x0,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 20 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande berghäll.

Orientering: 1 m N om stengärdesgård/bygräns och 20 m VNV om möte mellan tre stengärdesgårdar.

Koordinat (N/E): 6481053 / 293225 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 16,37", E 11° 27' 32,86" (WGS84)



Fig. 28.

Bro 22:1 i Mellby. Nedanför hällen står Yvonne Olsson (numera Yvonne Fernmar Willumsen) och Lasse Bengtsson.

Bro 22:1 in Mellby. Yvonne Olsson (now Yvonne Fernmar Willumsen) and Lasse Bengtsson beneath the rock.

Bro 24:1

Beskrivning: Hällristning, 1,4x0,5 m (N-S), bestående av 1 skepp och 1 skålgrop. Skeppet är 45 cm l, av enkellinjetyp med 3 människofigurer ombord. Skålgropen är 3,5 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll.

Orientering: 16 m VSV om NV hörnet av uthus.

Koordinat (N/E): 6481214 / 293537 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 22,10", E 11° 27' 51,52" (WGS84)

Bro 25:1

Beskrivning: Hällristning, 1,7x1,1 m (Ö-V), bestående av 44 skålgropar, 3-8 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Belägen på låg, välvd hållrygg i åkermark.

Orientering: 38 m VSV om VSV hörnet av bostadshus, 12 m SV om utfartsväg och 9 m SV om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6480054 / 293642 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 44,86", E 11° 28' 1,77" (WGS84)

Bro 26:1

Beskrivning: Hällristning, 16,15x11,75 (NV-SÖ), bestående av 46 skepp, 4 människofigurer, 3 djurfigurer, 7 cirkelfigurer, 1 fotsula, 4 övriga bestämbara figurer, 39 obestämbara figurer och 281 skålgropar. Belägen på Ö-sluttande, stor håll. Ristningarna är fördelade på 5 hällristningsytor (A-E), från SSV mot NNÖ.

Hällristningsyta A, bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj.

Hällristningsyta B, 6,7x1,8 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 1 cirkelfigur, 1 stegliknande figur, 1 vulvaliknande figur, 13 obestämbara figurer och 11 skålgropar. Skeppen är 36-80 cm l, varav 3 av dubbellinjetyp, därav 2 med bemanningsstreck; 2 av enkellinjetyp. Cirkelfiguren är 6 cm i diam och utgörs av en helt uthuggen yta. Den stegliknande figuren är 29 cm l. Den vulvaliknande figuren är 20x11 cm. De obestämbara figurerna är 5-33 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5 cm dj, varav en med kort skaft.

Hällristningsyta C, 3,7x2,2 m (NÖ-SV), bestående av 8 skepp, 1 cirkelfigur, 3 obestämbara figurer och 9 skålgropar. Skeppen är 22-55 cm l, varav 5 av dubbellinjetyp, därav 4 med bemanning; 1 med helt uthugget skrov och 2 av enkellinjetyp. Cirkelfiguren utgörs av ett 1 mycket tunt inhugget ringkors 26 cm i diam, De obestämbara figurerna är 9-15 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5 cm dj.

Hällristningsyta D, 9,2x7,4 m (NÖ-SV), bestående av 30 skepp, 4 människofigurer, 3 djurfigurer, 5 cirkelfigurer, 1 fotsula, 27 obestämbara figurer och 202 skålgropar.

Skeppen är 26-100 cm l, 22 av enkellinjetyp, 5 av dubbellinjetyp och 3 med helt uthugget skrov, med och utan bemanningsstreck. Människofigurerna är 22-76 cm l, varav en lång och smal och en "dykare" med stora "grodfötter". Djurfigurerna är 16-20 cm l, fyrbenta. Cirkelfigurerna är 8-24 cm i diam och består av 3 ringkors, varav 1 mycket tunt hugget, 1 cirkel och 1 "cup and ring". Fotsulan är 18 cm l, konturhuggen utan sandalband. De obestämbara figurerna är 6-40 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm i diam och 0,5-1 cm dj.

Hällristningsyta E, 4,1x2,1 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 2 antropomorfa nätfigurer, 6 obestämbara figurer, 58 skålgropar.

Skeppen är 26-69 cm långa, varav 1 av dubbellinjetyp och 1 av enkellinjetyp utan bemanning och 1 med helt uthugget skrov och bemanningsstreck. Nätfigurerna är 40x29, resp 36x33 cm. De obestämbara figurerna är 6-20 cm långa. Skålgroparna är 2-6 cm i diam och 0,3-1,2 cm dj, varav 7 förbundna med linjer.

Orientering: 46 m V om åkerhorn.

Koordinat (N/E): 6480000 / 293214 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 42,37", E 11° 27' 35,59" (WGS84)

Bro 26:2

Beskrivning: Hällristning, 2,15x1,3 (N-S), bestående av 2 skepp, 1 fotsula, 1 större övrig figur, 4 linjer och fragment, samt 34 skålgropar. Skeppen är 30-32 cm l, av dubbellinjetyp utan bemanning, fragmentariska. Fotsulan är 28 cm l, konturhuggen utan sandalband. Den övriga figuren är 63x37 cm stor och påminner om en fyrhjulig vagn. Fragmenten är 8-25 cm l. Skålgroparna är 2-3 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på en låg, flack håll.

Orientering: 14 m SSV om Bro 26:1.

Koordinat (N/E): 6479980 / 293201 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 41,73", E 11° 27' 34,87" (WGS84)

Bro 26:3

Beskrivning: Hällristningsområde, bestående av 2 hällristningsytor.

Hällristning (1), 0,2x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skålgropar, 4-7 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på toppen av Ö-sluttande håll. 9 m NNÖ om hällristning (1) är: Hällristning (2), bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på toppen av svagt NÖ-sluttande håll.

Orientering: Hällristning (1) är 28 m V om Bro 26:2.

Koordinat (N/E): 6479986 / 293167 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 41,84", E 11° 27' 32,79" (WGS84)

Bro 27:1

Beskrivning: Hällristning, 3,4x3,3 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 1 fragment, 1 avlång fördjupning och 15 skålgropar.

Skeppen är 33-48 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmentet är 10 cm l. Avlånga fördjupningen är 10x5 cm stor och 1 cm dj. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på starkt S-sluttande berghäll mot väg, invid sprängkant.

Orientering: 2 m N om vägkant.

Koordinat (N/E): 6479895 / 293071 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 38,74", E 11° 27' 27,15" (WGS84)

Bro 27:2

Beskrivning: Hällristning, 0,85x0,6 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 fragment och 5 skålgropar. Skeppet är 56 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck som har "knoppshuvuden". Fragmentet är 12 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på brant S-sluttande hällyta

Orientering: 7,3 m NÖ om Bro 27:1.

Koordinat (N/E): 6479898 / 293073 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 38,86", E 11° 27' 27,25" (WGS84)

Bro 27:3

Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,2 m (Ö-V), bestående av 5 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll i vattenflöde, ca 20 cm N om sprängkant.

Orientering: 6 m V om Bro 27:1.

Koordinat (N/E): 6479897 / 293063 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 38,79", E 11° 27' 26,66" (WGS84)



Fig. 29.

Bro 26:1 i Vese är den största hällristningslokalen i Bro socken. Inom Vesehällens 190 m² finns 385 figurer. Närmast i bild syns yta C.

Bro 26:1 in Vese is the largest rock carving site in Bro parish. There are 385 figures spread across 190 m² on the Vese rock. The closest visible is panel C.

Bro 27:4

Beskrivning: Hällristning, 0,95x0,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp och 1 skålgrop. Skeppen är 67-85 cm l, fragmentariska. Det mindre skeppet av enkellinjetyp, med stäv men utan bemanning. Det större skeppet består endast av 16 st bemanningsstreck, utan köllinje. Skålgropen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på S-sluttande häll, ca 20 cm N om sprängkant.

Orientering: 1,4 m VSV om Bro 27:3.

Koordinat (N/E): 6479897 / 293063 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 38,79", E 11° 27' 26,66" (WGS84)

Bro 28:1

Beskrivning: Hällristning, 1x0,74 m (NÖ-SV), på skadad och sönderslagen löst liggande gnejshäll, 1,4x0,88 m (N-S) och 0,2-0,3 m h, bestående av 100 skålgropar, 2,5-9 cm diam och 0,3-3,5 cm dj, varav 2 är skadade. Skålgroparna är placerade på den plana, oskadade övre delen av hällen, förutom en som är på den SÖ lodräta sidan.

Orientering: 23 m VNV om åkerhörn och 12,5 m NNV om skärning stenmur (NNÖ-SSV) och liten stig.

Koordinat (N/E): 6479563 / 292940 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 27,82", E 11° 27' 20,17" (WGS84)

Bro 29:1

Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 3 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Den större av skålgroparna är inte lika tydlig som de andra. Belägen på nederkanten av svagt S-sluttande häll inom tomtmark.

Orientering: 18 m Ö om SÖ hörnet av bostadshus och 4 m SV om NÖ hörnet av tomt. En enkel grill, 0,7x0,6 m st och 1 m h, av vit mexi-tegel står mellan de två skålgroparna i NÖ och den ensamma skålgropen i SV.

Koordinat (N/E): 6479909 / 292999 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 39,09", E 11° 27' 22,66" (WGS84)



Fig. 29.

Bro 28:1 i Vese. På den löst liggande hällen finns 100 skålgropar, alla utom en är på den plana ovensidan.

Bro 28:1 in Vese. There are 100 cup marks on the boulder. All except one are on the flat, upper surface.

Bro 30:1

Beskrivning: Hällristning, 2,45x1 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 åtta-ekrigt hjul, 1 cirkelfigur, 1 komplicerad figur, 3 fragment och 1 skålgrop. Skeppet är 32 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Det åtta-ekriga hjulet är 47 cm diam, ofullständigt, med en skålgrop i centrum. Cirkelfiguren är 10 cm diam. Den komplicerade figuren är 40 cm l, (skeppsliknande). Fragmenten är 8-16 cm l. Skålgropen är 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Delvis mycket grunt huggen. Belägen på SÖ-sluttande häll med vattenrinning.

Orientering: 15 m NV om väg och 7 m ÖSÖ om bergspets.

Koordinat (N/E): 6480190 / 291484 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 45,55", E 11° 25' 48,64" (WGS84)

Bro 31:1

Beskrivning: Hällristning, 5,6x5,4 m (N-S), bestående av 14 skepp, 1 fotsula, 1 övrig figur, 16 obestämbara figurer och 51 skålgropar. Skeppen är ca 25-50 cm l, 13 av enkellinjetyp, varav 9 med bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp. Flera av skeppen är av järnålderstyp. Fotsulan är 28 cm l, konturhuggen och med sandalband. Den övriga figuren är 33 cm h och består av cirkel på "stativ". Skålgroparna är 3-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Samtliga figurer är relativt tunt inhuggna i den mycket släta hällen. Belägen på svagt ÖSÖ-sluttande häll.

Orientering: 45 m ÖNÖ om NÖ hörnet av uthus och 21 m NV om väg i kurva från punkt i åkerkants förlängning (NV-SÖ).

Koordinat (N/E): 6480106 / 291342 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 42,59", E 11° 25' 40,18" (WGS84)



Fig. 31.

Fig. 31. Bro 31:1 i Röe. På den släta hällen finns tunt inhuggna skepp av en typ som brukar dateras till förromersk järnålder. Miljö mot V.

Bro 31:1 in Röe. On this smooth rock are faintly carved boats of the type that is usually dated to the pre-Roman Iron Age. Looking towards the W.

Bro 32:1

Beskrivning: Hällristning, 1,07x0,85 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp och 55 skålgropar. Skeppet är 65 cm l, av enkellinjetyp och med bemanningsstreck, otydligt och starkt vittrat. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, vittrade. I berget nedanför ristningen är två järnkrampor nedslagna i borrarade hål. Belägen på Ö-sluttande, kraftigt

vittrad berghäll.

Orientering: 22 m VNV om gammal landsväg.

Koordinat (N/E): 6482448 / 295163 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 4,67", E 11° 29' 27,62" (WGS84)

Bro 33:1

Beskrivning: Hällristning, 3x2,9 m (NV-SÖ), bestående av 16 skepp, 10 människofigurer, 3 djurfigurer, 1 lodrät rad med streck, ca 12 obestämbare figurer och 12 skålgropar. Skeppen är 14-73 cm l, varav 5 av enkellinjetyp, 9 av dubbellinjetyp, 1 med helt uthugget skrov, både spantstreck och bemanningsstreck förekommer, samt några med naturalistiskt avbildade människofigurer. Människofigurererna är 7-21 cm l, varav en är upp och ned, och 8 utgör besättning i 2 skepp. Djurfigurererna är 18-29 cm l och fyrbenta. En lodrät rad med 17 vågräta streck placerade under varandra, ca 10-25 cm l. ca 12 fragment 7-35 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Ristningens V del är starkt vittrad med otydliga figurer. I hällens nedre Ö del är en järnkrampa. Belägen på brant NNV-sluttande häll.

Orientering: 3,5 m SV om utfartsväg till gården Fjäll. Över ristningens V del löper högspänningsledning i riktning NÖ-SV.

Koordinat (N/E): 6486591 / 299536 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 25,70", E 11° 33' 43,66" (WGS84)



Fig. 32.

Bro 33:1. En brant häll på gränsen mellan ägorna till Fjäll och Medby. Miljö mot NV.

Bro 33:1. A steep rocky face on the boundary between the Fjäll and Medby properties. Looking towards the NW.

Bro 33:2

Beskrivning: Hällristning, 1,25x0,35 m (NV-SÖ), bestående av 3 människofigurer och 1 linje. Människofigurerna är 24-33 cm l, med helt uthuggen kropp, varav två bär spjut. Linjen är 13 cm l. Belägen på NÖ-sluttande håll.

Orientering: 5,5 m SSÖ om Bro 33:1.

Koordinat (N/E): 6486585 / 299541 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 25,51", E 11° 33' 43,99" (WGS84)

Bro 34:1

Beskrivning: Hällristning, 2,2x1,5 m (NÖ-SV), bestående av 21 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på svagt NÖ-sluttande hällyta på åkerholme.

Orientering: Invid V kanten av markväg och 10 m SSV om åkerhorn.

Koordinat (N/E): 6487583 / 299062 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 56,91", E 11° 33' 11,34" (WGS84)

Bro 35:1

Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,5 m (NNV-SSÖ), bestående av 25 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj, varav 8 skålgropar är sammanbundna med 5 rännor, 2-9 cm l. Belägen på NÖ-sluttande hällyta på större åkerholme.

Orientering: 6,5 m VNV om åkerkant (NNÖ-SSV). 37 m NV om Bro 34:1.

Koordinat (N/E): 6487608 / 299028 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 57,68", E 11° 33' 9,14" (WGS84)

Bro 202:1

Beskrivning: Hällristning, 0,4x0,15 m (NV-SÖ), bestående av 6 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på hålltopp. Berget till större delen täckt av utplanad jordhöj. Numera gräsmatta inom tomtmark.

Orientering: 10 m SÖ om Ö hörnet av mangårdsbyggnad.

Koordinat (N/E): 6482180 / 296997 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 59,11", E 11° 31' 21,30" (WGS84)

Bro 203:1

Beskrivning: Hällristning, 0,8x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 15 skålgropar, 3,5-7 cm diam och 0,3-1,2 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande hällyta.

Orientering: 3,5 m ÖSÖ om krönparti av impediment. 23 m VSV om SV hörnet av ekonomibyggnad och 15 m NNÖ om bergets spets vid vägskal.

Koordinat (N/E): 6482183 / 296880 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 59,02", E 11° 31' 14,09" (WGS84)

Bro 203:2

Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,1 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på närmast plan avsats.

Orientering: 2,5 m VSV om Bro 203:1.

Koordinat (N/E): 6482178 / 296877 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 58,84", E 11° 31' 13,94" (WGS84)

Bro 286:1

Beskrivning: Hällristning, 1,6x0,4 m (NNV-SSÖ), bestående av 10 skålgropar och 2 avlånga fördjupningar.

Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,2-2,5 cm dj. De avlånga fördjupningarna är 10-13 cm l och 6 cm br, varav en har 2 utskott och den andra med skålgrop i mitten. Belägen på håll i krönläge.

Orientering: Högsta krönet av litet bergsparti, invid brant sluttning mot NV. 11 m NNÖ om stengärdesgård. 16 m V om telefonstolpe.

Koordinat (N/E): 6487284 / 299862 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 48,59", E 11° 34' 1,58" (WGS84)

Bro 309:1

Beskrivning: Fyndplats för sten med ristningar, 0,25x0,2x0,1 m. Troligt gravklot från folkvandringstid. Med inristad cirkelfigur bestående av en yttre ring 12 cm diam och en inre ring 8 cm diam med 6 inåtvända bågar. Stenen funnen i grustag vid Stranderäng tillsammans med andra lösfynd på förstörda boplatsen Bro 309:1. I privat ägo.

Bro 323:1

Beskrivning: Hällristning, 0,65x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på låg, svagt välvd berghäll på impediment i åker.

Orientering: 9 m SV om väg (NV-SÖ). På hällens övre parti, ca 1,5 m NÖ om hällens SV spets.

Koordinat (N/E): 6487616 / 299108 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 58,08", E 11° 33' 14,03" (WGS84)

Bro 324:1

Beskrivning: Hällristning, 6,7x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 1 spiralfigur, 2 cirkelfigurer och 41 skålgropar. Spiralfiguren är 16 cm l. Cirkelfiguren är 10-12 cm diam, sammanhuggna "cup and ring". Skålgroparna är 2-5,5 cm diam och 0,1-1 cm dj, varav 2 st i varsin cirkelfigur. Belägen på hällkant mot SV. Svag SÖ-sluttning.

Orientering: 7 m NÖ om åkerkant, vid hällkant.

Koordinat (N/E): 6487180 / 299054 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 43,90", E 11° 33' 12,13" (WGS84)

Bro 324:3

Beskrivning: Hällristning, 2x1,1 m (Ö-V), bestående av 6 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 6 fragment och 3 skålgropar. Skeppen är 23-36 cm l, varav 3 med helt uthugget skrov, 1 av dubbellinjetyp och 2 av enkellinjetyp, 5 har bemanningsstreck, varav ett med 2 "lurblåsare". Människofiguren är 20 cm l, saknar huvud. Djurfiguren är 15 cm l, fyrbent. Fragmenten är 5-12 cm l. Skålgroparna är osäkra, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på närmast plan och SV-sluttande hällavsats.

Orientering: 5 m NV om Bro 720. 12 m NV om Bro 324:1. 0,4 m NÖ om större stenblock (1,6x1x0,7 m).

Koordinat (N/E): 6487191 / 299045 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 44,24", E 11° 33' 11,53" (WGS84)

Bro 324:4

Beskrivning: Hällristning, 1,9x0,7 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 3 skålgropar. Dessa är 3,5-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på plan topp av hällparti.

Orientering: 31 m NV om Bro 324:3. 0,1 m Ö om hällkant.

Koordinat (N/E): 6487215 / 299029 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 45,01", E 11° 33' 10,44" (WGS84)

Bro 325:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Mycket tydlig och helt säker. Belägen på flack berghäll i plan mark.

Orientering: 2,5 m VSV om Bro 325:1 (gravhög). 0,9 m NÖ om hällens högsta punkt.

Koordinat (N/E): 6487291 / 299219 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 47,75", E 11° 33' 21,91" (WGS84)

Bro 328:1

Beskrivning: Hällristning, 2,35x1,95 m (N-S), bestående av 2 hästfigurer med ryttare, 1 övrig figur (nätliknande), 4 linjer och 26 skålgropar. Hästarna med ryttare är 22 respektive 26 cm l. Nätfiguren är 35x16 cm st. Linjerna är 6-28 cm l, varav 3 prickhuggna. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Belägen på kraftigt SSÖ-sluttande häll.

Orientering: 12 m V om bostadshus NV hörn.

Koordinat (N/E): 6486470 / 298993 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 20,88", E 11° 33' 10,58" (WGS84)

Bro 329:2

Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,4 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 2 skålgropar. Skeppet är 70 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Tunt hugget. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,1-0,3 cm dj. Belägen på N-sluttande häll.

Orientering: 8 m NNV om Bro 329:1 (stensättning) och 2,2 m N om stensträng (Ö-V) av meterstora stenar.

Koordinat (N/E): 6486529 / 298986 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 22,79", E 11° 33' 9,96" (WGS84)

Bro 330:1

Beskrivning: Hällristning, 1,75x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 7 skålgropar, 3,5-7,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Några är vittrade och osäkra. Belägen på NÖ-sluttande hållrygg i åkermark.

Orientering: 4 m SV om NÖ spetsen av bergrygg.

Koordinat (N/Ö): 6487026 / 299105 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 39,02", E 11° 33' 15,74" (WGS84)

Bro 333:1

Beskrivning: Hällristning, 1,75x1 m (NV-SÖ), bestående av 58 skålgropar och 2 avlånga fördjupningar. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. De avlånga fördjupningarna är 8-9 cm l, 4 cm br och 1 cm dj. Uppdelade i tre grupper med 42, 15 respektive 3 skålgropar i vardera. Belägen på toppen av hållrygg.

Orientering: 26,5 m ÖNÖ om åkerkant (NNV-SSÖ), från en punkt 32 m NNV om landsväg.

Koordinat (N/E): 6485210 / 297542 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 37,80", E 11° 31' 45,20" (WGS84)

Bro 333:2

Beskrivning: Hällristning, 0,25x0,1 m (NV-SÖ) bestående av 4 skålgropar, 2,5-3,5 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Skålgroparna är mycket osäkra, kan vara vittringsgropar. Belägen på toppen av hållrygg.

Orientering: 1,8 m N om Bro 333:1. 0,2 m ÖNÖ om hållkantens spets.

Koordinat (N/E): 6485211 / 297541 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 37,83", E 11° 31' 45,19" (WGS84)

Bro 333:3

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 6 cm diam och 0,7 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande håll.

Orientering: 7,1 m SSV om Bro 333:1.

Koordinat (N/E): 6485200 / 297538 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 37,48", E 11° 31' 45,00" (WGS84)

Bro 333:4

Beskrivning: Hällristning, 0,15x0,05 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. Belägen på låg SSV-sluttande håll.

Orientering: 5,7 m S om Bro 333:3. 1,25 m SÖ om dubb och inhugget kryss för höjdangivelse.

Koordinat (N/E): 6485193 / 297537 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 37,25", E 11° 31' 44,98" (WGS84)

Bro 333:5

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på hålltopp.

Orientering: 16 m NNÖ om Bro 333:1.

Koordinat (N/E): 6485222 / 297548 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 38,21", E 11° 31' 45,54" (WGS84)

Bro 334:1

Beskrivning: Hällristning, 0,65x0,15 (NV-SÖ), bestående av 5 skålgropar, 3,5-5,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen i hållsvacka invid bergkant.

Orientering: 14 m NNÖ om vägkorsning. Invid bergskant, 2 m över markplanet.

Koordinat (N/E): 6485336 / 297540 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 41,88", E 11° 31' 44,70" (WGS84)

Bro 334:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,8 cm dj. Belägen på uppstickande hålltopp mot V.

Orientering: 5,5 m VNV om Bro 334:1.

Koordinat (N/E): 6485340 / 297532 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 41,99", E 11° 31' 44,19" (WGS84)

Bro 334:3

Beskrivning: Hällristning, 0,1x0,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skålgropar, 5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på hälltopp.

Orientering: 3 m Ö om Bro 334:1.

Koordinat (N/E): 6485336 / 297540 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 41,88", E 11° 31' 44,68" (WGS84)

Bro 334:4

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen i en hällsvacka. Ej återfunnen vid dokumentation år 2007.

Orientering: 7 m NNÖ om Bro 334:1.

Koordinat (N/E): 6485343 / 297544 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 42,12", E 11° 31' 44,93" (WGS84)

Bro 334:6

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på svagt NÖ-sluttande hällavsats.

Orientering: 5 m N om Bro 334:5 (naturbildning). 0,4 m SÖ om hällkant (NÖ-SV).

Koordinat (N/E): 6485371 / 297525 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 42,97", E 11° 31' 43,69" (WGS84)



Fig. 33.

Bro 334:7 ligger omgiven av ett vackert kulturlandskap i Hallind. Miljö mot S.

Bro 334:7 is situated surrounded by the beautiful cultural landscape of Hallind. Looking towards the S.

Bro 334:7

Beskrivning: Hällristning, 1,4x0,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1 böjd linje och 2 skålgropar. Skeppen är 26-70 cm l, varav 2 av enkellinjetyp och 1 av dubbellinjetyp, alla med bemanningsstreck. Den böjda linjen är 40 cm l. Skålgroparna är 3,5-5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på kraftigt V-sluttande håll.

Orientering: 19 m SSV om Bro 334:5 (naturbildning). 2 m Ö om väg (N-S).

Koordinat (N/E): 6485355 / 297521 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 42,45", E 11° 31' 43,47" (WGS84)

Bro 336:1

Beskrivning: Hällristning, 1,85x0,6 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 13 skålgropar, 3-8 cm diam och 0,2-2 cm dj, varav 2 med sentida borrhål/mejselhuggning i botten. Belägen på hällkrön och svag Ö-sluttning.

Orientering: 14 m N om NÖ hörnet av ekonomibyggnad och 12 m VNV om NV hörnet av bostadshus.

Koordinat (N/E): 6485423 / 297491 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 44,61", E 11° 31' 41,43" (WGS84)

Bro 336:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Hårt vittrad. Belägen på bergavsats invid brant SSV-sluttning. Vid dokumentation år 2007, kunde inte ristningen besiktigas p.g.a. tät murgrönavegetation över och runt ristningen.

Orientering: 12 m SSV om Bro 336:1 och ca 3 m NNV om NÖ hörnet av ekonomibyggnad.

Koordinat (N/E): 6485415 / 297495 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 44,36", E 11° 31' 41,65" (WGS84)

Bro 337:1

Beskrivning: Hällristning, 1,15x1,05 m (NV-SÖ), bestående av 43 skålgropar, 2-7 cm diam och 0,2-1,5 cm dj, varav 42 samlade i grupp och delvis ordnade i rader på hällens krön. Belägen på mittpartiet och högsta krönet av rundad håll, 3,5x3,5 m och 2 m över åkermarken i NV.

Orientering: Ca 9,2 m VNV om öppning i stenmur.

Koordinat (N/E): 6485293 / 297134 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 39,82", E 11° 31' 19,80" (WGS84)

Bro 341:1

Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,6 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 5 obestämbare figurer och 48 skålgropar. Skeppen är 19-49 cm l, av dubbellinjetyp, varav det ena fragmentariskt. De obestämbare figurerna är 12-24 cm l. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,2-0,7 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande håll.

Orientering: 5 m V om dike (N-S) och 10 m S om dike (Ö-V).

Koordinat (N/E): 6484502 / 296259 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 12,83", E 11° 30' 28,47" (WGS84)

Bro 342:1

Beskrivning: Hällristning, 3x1 m (NV-SÖ), bestående av 2 fotsulor och 54 skålgropar. Fotsulorna är 22 cm l och 1 cm dj, parställda och helt uthuggna. Skålgroparna är 2,5-7 cm diam och 0,2-1,5 cm dj, varav 6 st ligger i cirkel med en skålgrop i mitten. Belägen på plant krön och stark ÖSÖ-sluttande hållrygg av åkerholme.

Orientering: 4,5 m VSV om åkerkant (NNV-SSÖ) och 3 m VSV om ÖNÖ spetsen av hållparti på åkerholme.

Koordinat (N/E): 6484361 / 295787 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 7,48", E 11° 30' 0,00" (WGS84)

Bro 342:2

Beskrivning: Hällristning, 0,5x0,1 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skålgropar, 6-7 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på krön av åkerholme.

Orientering: 2,7 m V om Bro 342:1.

Koordinat (N/E): 6484361 / 295787 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 7,48", E 11° 30' 0,00" (WGS84)

Bro 344:3

Beskrivning: Hällristning, 0,12x0,12 m (NV-SÖ), bestående av 4 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på toppen av NV-sluttande hällrygg.

Koordinat (N/E): 6484069 / 295557 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 57,66", E 11° 29' 46,63" (WGS84)



Fig. 34.

Bro 342:1 ligger på krönet av en åkerholme i Skarstad. Fötterna är riktade mot NO och bergstoppen Hallinds klack på Skottfjället.

Bro 342:1 lies on the top of a rocky outcrop in Skarstad. The feet point towards the NE and the mountain peak Hallinds klack on Skottfjället.

Bro 343:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på högsta krönet av hällparti på impediment i åkermark.

Orientering: 0,8 m Ö om V kanten och spetsen i absolut krönläge.

Koordinat (N/E): 6484332 / 295857 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 6,66", E 11° 30' 4,29" (WGS84)

Bro 364:1

Beskrivning: Hällristning, 0,65x0,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 5 skålgropar, 4-6,5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj. Belägen nära krönet på häll i åkermark.

Orientering: På Åkerholmens SV del. Ca 0,5 m om hällens krön, vid en kant.

Koordinat (N/E): 6482476 / 294531 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 4,52", E 11° 28' 48,63" (WGS84)

Bro 439:1

Beskrivning: Hällristning, 2,2x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 5 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på toppen av hällrygg.

Orientering: 4 m SV om impedimentets NÖ-spets.

Koordinat (N/E): 6482506 / 296773 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 9,25", E 11° 31' 6,47" (WGS84)



Fig. 35.

Hällmålningen Bro 598:1 i Häller påträffades vid Riksantikvarieämbetets revideringsinventering 1990. Motiven påminner om enkellinjiga skepp med bemanning. Höjden över havet gör att den inte kan vara äldre än neolitisk tid.

Rock painting Bro 598:1 in Häller was found during the Riksantikvarieämbetet inventory in 1990. The motif appears to be two single-line boats with crew. The height above sea level indicates that it cannot be older than the Late Stone Age.

Bro 508:1

Beskrivning: Hällristning, 1,4x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 23 skålgropar, 2,5-7 cm diam och 0,2-1,2 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll.

Orientering: 7 m SV om mindre bruksväg och 21 m NV om tomthörn.

Koordinat (N/E): 6482278 / 294405 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 57,90", E 11° 28' 41,49" (WGS84)

Bro 508:2

Beskrivning: Hällristning (?), bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll. I samband med dokumentation 2004, kunde skålgropen inte återfinnas. Vittringsgrop?

Orientering: Ca 35 m 140 gon om Bro 508:1.

Koordinat (N/E): 6482259 / 294430 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 57,34", E 11° 28' 43,10" (WGS84)




Fig. 36.

Tommy står framför hällmålningen Bro 598:1. Målningen har skyddats av ett stort överhäng.

Tommy standing in front of the rock painting Bro 598:1. The painting has been protected by the large overhang on the steep rock face.

Bro 508:3

Beskrivning: Hällristning (?), bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll. I samband med dokumentation 2004, kunde skålgropen inte återfinnas. Vittringsgrop?

Orientering: 19 m S om Bro 508:2.

Koordinat (N/E): 6482246 / 294432 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 56,93", E 11° 28' 43,28" (WGS84)

Bro 509:1

Beskrivning: Hällristning, 2,4x1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 3 obestämbara figurer och 32 skålgropar. Skeppet är 70 cm l, av dubbellinjetyp, fragmentariskt. De obestämbara figurerna är 7-16 cm l. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,2-0,8 cm dj. Belägen på svagt NV-sluttande häll, 1 m NV om hällens krön.

Orientering: 6 m NNÖ om en telefonstolpe, 9 m Ö om stenmur och 17 m SÖ om väg.

Koordinat (N/E): 6482191 / 294329 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 54,97", E 11° 28' 37,10" (WGS84)



Fig. 37.

Bro 607:1 i Färlev. Funnen av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam 1990. Miljö mot SV.

Bro 607:1 in Färlev. Discovered by Sven-Gunnar Broström and Kenneth Ihrestam in 1990. Looking towards the SW.

Bro 598:1

Beskrivning: Hällmålning, 1,3x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 målningsytor skilda åt av ett ca 0,3 m utskjutande klippöverhäng. Övre ytan (A), 0,85x0,25 m med 2 skeppsliknande fragment. Nedre ytan (B), med 1 skeppsliknande fragment, 32 cm l. Belägen på närmast lodrät, svagt inåtlutande slät klippa, under högre ca 4 m utskjutande klippöverhäng. Hällmålningen exponerar mot SÖ.

Orientering: Ca 22 m N om NÖ hörnet av tillbyggnad till ladugård.

Koordinat (N/E): 6481924 / 293750 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 45,39", E 11° 28' 2,38" (WGS84)

Bro 600:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande häll på åkerholme i betesmark.

Orientering: 7 m NÖ om åkerholmens NV spets och 6 m NNV om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6478403 / 292313 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 23' 49,29", E 11° 26' 45,43" (WGS84)



Fig. 38.

Bro 607:2 i Färlev. Bro 607:3 syns i bakgrunden. Det långa skeppet med sicksacklinjer i skrovet är 243 cm långt.

Bro 607:2 in Färlev. Bro 607:3 visible in the background. The long boat with zigzag lines on the hull is 243 cm in length.

Bro 607:1

Beskrivning: Hällristning, 2,9x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 1 fågelfigur, 1 helt uthuggen skiva och 16 skålgropar.

Skeppet är 53 cm l, av enkellinjetyp, fragmentariskt. Fågelfiguren är 15x14 cm. Den uthuggna skivan är 14x11 cm, tunnare huggen i mitten. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,3-1 cm dj, varav 2 är sammanbundna med en 13 cm l linje och 1 har ett ”skaft”, 4,5 cm l. Belägen på låg NÖ-sluttande hällrygg.

Orientering: 9 m V om åkerkant. 2 m Ö om stengärdesgård.

Koordinat (N/E): 6487361 / 299219 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 50,03", E 11° 33' 21,70" (WGS84)

Bro 607:2

Beskrivning: Hällristning, 3,7x0,9 m (N-S), bestående av 4 skepp, 38-243 cm l, varav det längsta är av dubbellinjetyp med sicksacklinjer mellan köl- och relingslinjerna, 2 skepp är av enkellinjetyp och 1 skepp har helt uthugget skrov. Samtliga skepp utan bemanning. Belägen på brant Ö-sluttande, långsmal (N-S) häll.

Orientering: 18 m NV om Bro 607:1. 7 m V om stengärdesgård (N-S).

Koordinat (N/E): 6487369 / 299206 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 50,26", E 11° 33' 20,91" (WGS84)

Bro 607:3

Beskrivning: Hällristning, 2,4x0,6 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 7 fragment och 3 skålgropar.

Skeppen är 31-37 cm l, varav 1 med helt uthugget skrov och 2 av enkellinjetyp. Människofiguren är 42 cm l, med helt uthuggen kropp, fallos, svärd med doppsko, markerade vader samt hornprytt huvud. Fragmenten är 2-19 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen i NNÖ-sluttande hällsvacka på stort hällparti.

Orientering: 2,7 m SV om Bro 607:2.

Koordinat (N/E): 6487365 / 299201 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 50,11", E 11° 33' 20,60" (WGS84)



Fig. 39.

Bro 607:3 i Färlev. Utsikt mot O och gårdsbebyggelsen på Färlev.

Bro 607:3 in Färlev. View towards the E and the farm buildings at Färlev.

Bro 608:1

Beskrivning: Hällristning, 2,27x1,33 m (NNÖ-SSV), bestående av 7 skålgropar, 4-5,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande, lätt vittrad, ljus granithäll.

Orientering: Ca 10 m S om våtmark.

Koordinat (N/E): 6487248 / 299195 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28' 46,34", E 11° 33' 20,58" (WGS84)

Bro 609:1

Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,35 m (N-S), bestående av 2 skepp, 20-70 cm l. Det ena skeppet är av enkellinjetyp, det andra är konturrisat med två bord. Båda har bemanningsstreck. Belägen på kraftigt Ö-sluttande häll vid bergsfot.

Orientering: 9 m SV om stenmurhörn/gräns.

Koordinat (N/E): 6486783 / 299106 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 31,19", E 11° 33' 16,58" (WGS84)

Bro 610:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll. Skålgropen är mycket osäker.

Orientering: 1,5 m N om stenmur/gräns och 15 m NNV om gammalt åkerhörn. 0,3 m från hällkant i SV.

Koordinat (N/E): 6486699 / 298968 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 28,24", E 11° 33' 8,32" (WGS84)



Fig. 40.

Bro 615:1 i Hallind med skepp av järnåldertyp.

Miljö mot OSO.

Bro 615:1 in Hallind with boats of the Iron Age type. Looking towards the ESE.

Bro 611:1

Beskrivning: Hällristning, 0,9x0,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på toppen av bergknalle på stor åkerholme.

Orientering: 23 m N om åkerhörn. 7 m S om stenbrottskant.

Koordinat (N/E): 6486012 / 299445 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 6,85", E 11° 33' 39,86" (WGS84)

Bro 612:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp, 33 cm l, av dubbellinjetyp med spantstreck. Belägen på kraftigt Ö-sluttande håll på åkerholme.

Orientering: 4 m V om åkerhörn och dike. 5 m S om bergsimpedimentets N spets. Ca 1,5 m ovanför markytan.

Koordinat (N/E): 6486101 / 299309 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 9,52", E 11° 33' 31,23" (WGS84)

Bro 613:1

Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,1 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på toppen av låg uppstickande håll.

Orientering: 19 m Ö om stenmur vid åkerkant.

Koordinat (N/E): 6486326 / 299290 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 16,73", E 11° 33' 29,36" (WGS84)

Bro 614:1

Beskrivning: Hällristning, 3,05x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 13 skålgropar, 3-7 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på SV kanten av närmast plan, svagt SV-sluttande håll.

Orientering: 14,5 m SV om SV hörnet av ladugård.

Koordinat (N/E): 6485358 / 297462 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 42,44", E 11° 31' 39,80" (WGS84)

Bro 615:1

Beskrivning: Hällristning, 2,9x1,6 m (Ö-V), bestående av 8 skepp, 1 U-formad figur och 9 skålgropar.

Skeppen är 26-118 cm l, varav 4 av enkellinjetyp och 4 av dubbellinjetyp. 4 skepp har bemanningsstreck och 1 har 4 antropomorfa figurer ombord. Den U-formade figuren är 8 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj, varav 2 är förbundna med en 8 cm l linje. Belägen på kraftigt NÖ-sluttande håll.

Orientering: Omedelbart NÖ om stenmur (NNV-SSÖ). 7,5 m V om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6485312 / 297294 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 40,69", E 11° 31' 29,64" (WGS84)

Bro 615:2

Beskrivning: Hällristning, 2,15x0,65 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 abstrakt figur, 1 böjd linje och 9 skålgropar.

Skeppen är 54-92 cm l, varav 1 av enkellinjetyp och 1 av dubbellinjetyp, båda med bemanningsstreck. Den abstrakta figuren är 26 cm l. Den böjda linjen är 18 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på ÖSÖ-sluttande håll.

Orientering: 1 m SV om Bro 615:1 och omedelbart VSV om stenmur (NNV-SSÖ).

Koordinat (N/E): 6485314 / 297295 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 40,76", E 11° 31' 29,69" (WGS84)

Bro 616:1

Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 1 djurfigur, 1 spiralfigur och 4 skålgropar. Djurfiguren är 15 cm l. Spiralfiguren är 20x12 cm. Skålgroparna är 3 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på S-sluttande hållavsats.

Orientering: 5 m N om väg och 45 m ÖNÖ om ladugårds NÖ hörn.

Koordinat (N/E): 6482026 / 294301 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 49,62", E 11° 28' 35,92" (WGS84)

Bro 617:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på plan hällyta.

Orientering: 10 m S om bro över bäck och 18 m Ö om stenmur.

Koordinat (N/E): 6482361 / 294436 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 0,65", E 11° 28' 43,12" (WGS84)

Bro 618:1

Beskrivning: Hällristning, 2,3x1,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 91 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Belägen på avsatser i svagt till brant SÖ-sluttande häll.

Orientering: 7 m NV om åkerkant på en punkt 25 m SV om åkerhörn.



Fig. 41.

Bro 618:1 och 618:2 i Skarstad. Ett skepp och 105 skålgropar, de flesta placerade i rader.

Bro 618:1 and 618:2 in Skarstad. One boat and 105 cup marks, mostly placed in rows.

Koordinat (N/E): 6482400 / 294825 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 2,57", E 11° 29' 6,95" (WGS84)

Bro 618:2

Beskrivning: Hällristning, 1,5x1,4 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 14 skålgropar. Skeppet är 45 cm l, av dubbellinjetyp med spantstreck. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen i brant Ö-sluttande hällsvacka.

Orientering: 1,2 m V om Bro 618:1.

Koordinat (N/E): 6482395 / 294823 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 2,38", E 11° 29' 6,83" (WGS84)

Bro 619:1

Beskrivning: Hällristning, 1,4x1,1 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 1 fotsuleliknande figur, 1 T-formad figur, 3 fragmentariska figurer och 13 skålgropar. Skeppen är 47-55 cm l, av enkellinjetyp, det större har bemanningsstreck med "knopp huvuden". Fotsuleliknande figuren är 23 cm l. T-formade figuren är 12 cm l. Fragmenten är 6-11 cm l. Skålgroparna är 2,5-3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på brant SÖ-sluttande häll.

Orientering: 14 m NV om åkerkant och 20 m V om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6482433 / 294887 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 3,73", E 11° 29' 10,70" (WGS84)

Bro 620:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 6 cm diam och 1 cm djup. Belägen på NÖ-sluttande häll. På toppen av en häll 16 m V om skålgropen är en skålgropsliknande sentida inhuggning. På toppen av en annan häll 23 m VNV om skålgropen är ytterligare två skålgropsliknande sentida inhuggningar och 7 m SSV därom, sentida ristningar bestående av ett H och en oval grop.



Fig. 42.

Bro 622:2 i Häller. Miljö mot SO, med Bro kyrka i bakgrunden.

Bro 622:2 in Häller. Looking towards the SE, with Bro church in the background.

Orientering: 8 m S om ladugårdshörn och inom gårdstomt Bro 470:2.

Koordinat (N/E): 6481946 / 294088 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 46,65", E 11° 28' 23,08" (WGS84)

Bro 621:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 3 cm diam. 1,35 m SV om skålgropen är en yta 0,75x0,2 m (NNÖ-SSV) med sentida ristningar bestående av 2 ovaler och 2 gropar. Belägen på N sidan av uppstickande berghäll i trädgård.

Orientering: 11 m S om boningshus V hörn. 63 m Ö om äldre åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6481871 / 294016 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 44,11", E 11° 28' 18,89" (WGS84)

Bro 622:1

Beskrivning: Hällristning, 6,3 x 2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 1 cirkelfigur, 7 obestämbara figurer och 39 skålgropar. Ett skepp är 20 cm l, av enkellinjetyp och med en människofigur 10 cm l, stående på skeppet. Det andra skeppet är ytterst fragmentarisk, 32 cm l, med en stäv. Cirkelfiguren är 4 cm diam, placerad under det mindre skeppet. De obestämbara figurerna är 7-33 cm l. Skålgroparna är 1,5-4,5 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll.

Orientering: 6 m NV om åkerkant och 23 m N om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6481839 / 294076 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 43,20", E 11° 28' 22,68" (WGS84)

Bro 622:2

Beskrivning: Hällristning, ca 3x3 m (Ö-V), bestående av 5 skepp, 5 obestämbara (fragmentariska) figurer och 81 skålgropar. Figurerna är fördelade i två grupper (yta A-B) med ca 1,5 m mellanrum.

Yta A. Hällristning, 2,4x1 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 2 fragment och 80 skålgropar. Skeppet är 13 cm l, av enkellinjetyp och med bemanningsstreck. Fragmenten är 4-10 cm l, böjda linjer. Skålgroparna är 1,5-5 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. Belägen på plant krön och SÖ-sluttande häll.

Yta B. Hällristning, 2,75x0,8 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 3 fragment och 1 skålgrop. Skeppen är 57-77 cm l, varav 1 av enkellinjetyp med spiralstäv och 3 av dubbellinjetyp, varav ett med spantstreck. Fragmenten är 6-8 cm l. Skålgropen är 6 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande häll.

Orientering: Yta A är 1,35 m S om Bro 622:1. Yta B är 1,6 m SV om Bro 622:1.

Koordinat (N/E): 6481832 / 294068 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 42,97", E 11° 28' 22,24" (WGS84)

Bro 623:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp, 95 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck med "knopphuvuden". Belägen på SSV-sluttande hällkant.

Orientering: 19 m NÖ om åkerhörn och 33 m NNV om NV hörnet av uthus. 11 m NNÖ om stenblock (2,5x1,1x0,3 m) med 40 cm h järnspekt i mitten.

Koordinat (N/E): 6480897 / 293249 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 11,39", E 11° 27' 34,84" (WGS84)

Bro 625:1

Beskrivning: Hällristning, 1,35x1 m (NV-SÖ), bestående av 20 skålgropar, 3-5,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på toppen av NV-sluttande häll.

Orientering: 22 m Ö om gammalt åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6484231 / 295639 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 3,03", E 11° 29' 51,15" (WGS84)

Bro 626:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj, något osäker, otydlig. Belägen på plan hällyta.

Orientering: 24 m NÖ om korsning väg/åkerkant och 18 m N om körväg. 6 m SV om impedimentets NÖ spets.

Koordinat (N/E): 6484254 / 295823 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 4,09", E 11° 30' 2,45" (WGS84)

Bro 627:1

Beskrivning: Hällristning, 1x0,7 m (N-S), bestående av 2 djurfigurer och 1 fragment. Djurfigurerna är 46 resp. 48 cm

l, med fyra ben. Fragmentet är bågformat, 10 cm l. Belägen på S-sluttande, vittrad håll.

Orientering: 19 m VNV om åkerkant och 4 m N om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6478791 / 291967 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 1,24", E 11° 26' 22,86" (WGS84)

Bro 629:1

Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 djurfigur (?), 27 cm l och tvåbent. Belägen på toppen av NÖ-sluttande håll och intill djup isrepa. I samband med dokumentation 2004, kunde ingen figur återfinnas på hällen.

Orientering: 14 m S om åkerhorn.

Koordinat (N/E): 6479634 / 292961 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 30,13", E 11° 27' 21,24" (WGS84)

Bro 631:1

Beskrivning: Hällristning, 3x0,7 m (N-S), bestående av 5 skålgropar samlade i två grupper (yta A-B) med 2,8 m (N-S) avstånd.

Yta A. Hällristning, 0,7x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skålgropar, 4,5-7 cm diam och 1 cm dj. Belägen på avsats på hällens NNÖ-sluttning.

Yta B. Hällristning, 0,35x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skålgropar, 5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skålgroparna ligger på rad. Belägen i krönläge, 0,3 m SÖ om impedimentets högsta punkt.

Orientering: Yta A är 4 m V om impedimentets NÖ hörn.

Koordinat (N/E): 6481296 / 293731 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 25,07", E 11° 28' 3,24" (WGS84)



Fig. 43.

Bro 636:1 i Lännestad är belägen på en åkerholme som är lågt placerad i terrängen. Miljö mot NV.

Bro 636:1 in Lännestad. It is located on a rocky outcrop situated at a low level in the terrain. Looking towards the NW.

Bro 634:1

Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 11 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,3-0,4 cm dj. Belägen på svagt Ö-sluttande häll i åkermark.

Orientering: 34 m S om bäck.

Koordinat (N/E): 6478417 / 291876 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 23' 49,01", E 11° 26' 18,47" (WGS84)

Bro 635:1

Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,25 m (Ö-V), bestående av 9 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,2-0,6 cm dj. Belägen på lössprängd hålltopp.

Orientering: 5 m N om vägshål.

Koordinat (N/E): 6478558 / 291907 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 23' 53,62", E 11° 26' 19,96" (WGS84)

Bro 635:2

Beskrivning: Hällristning, 0,2x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll på åkerholme.

Orientering: 4 m S om åkerkant. 10 m NNV om Bro 635:1.

Koordinat (N/E): 6478567 / 291903 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 23' 53,91", E 11° 26' 19,64" (WGS84)

Bro 636:1

Beskrivning: Hällristning, 2,13x1,6 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp och 4 skålgropar. Skeppen är 60-90 cm l, 2 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, 1 av enkellinjetyp utan bemanning. Skålgroparna är 4-5,5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Skeppet av enkellinjetyp är på hällens NÖ-sluttning, de av dubbellinjetyp på hällens SÖ-sluttning och skålgroparna på hällens krön. Belägen på mycket vittrad häll, på ca 7 m stor åkerholme.

Koordinat (N/E): 6478783 / 292847 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 2,47", E 11° 27' 16,98" (WGS84)

Bro 637:1

Beskrivning: Hällristning, 0,5x0,1 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkant mot SÖ.

Orientering: Ö delen av åkerholme. 2 m NV om åkerkant och 4 m SV om åkerhorn.

Koordinat (N/E): 6479652 / 293586 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 31,78", E 11° 28' 0,00" (WGS84)

Bro 638:1

Beskrivning: Hällristning (?), 1,3x0,1 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 5 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Mycket osäkra som skålgropar. Troligen vittringsgropar. Belägen på toppen av Ö-sluttande häll.

Orientering: 21 m VSV om staket i skogskant och 32 m SSÖ om murhorn i linje med åkerkant.

Koordinat (N/E): 6482113 / 297082 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 57,09", E 11° 31' 26,74" (WGS84)

Bro 639:2

Beskrivning: Hällristning (?), 1,2x0,3 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Mycket osäkra, det finns flera vittringsgropar på hällen. Belägen på krön av N-sluttande häll.

Orientering: 1,6 m V om Bro 639:1 (naturbildning).

Koordinat (N/E): 6482124 / 297013 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 57,33", E 11° 31' 22,49" (WGS84)

Bro 640:1

Beskrivning: Hällristning (?), bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Mycket osäker, troligen naturbildning. Belägen på liten hällkant i sänka mellan två toppar.

Orientering: 14 m VNV om åkerhorn.

Koordinat (N/E): 6482122 / 296937 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25' 57,13", E 11° 31' 17,79" (WGS84)

Bro 643:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på hållavsats mot V.

Orientering: 20 m NNÖ om åkerhorn och 3 m ÖSÖ om åkerkant. 20 m N om bostadshus N hörn.

Koordinat (N/E): 6482346 / 296672 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 3,94", E 11° 31' 0,79" (WGS84)

Bro 645:1

Beskrivning: Hällristning (?), 0,8x0,1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skålgropar, 7 cm diam och 1 cm dj. Mycket osäkra, med stor sannolikhet naturbildning. På hällen finns en stor mängd vittringsgropar, vilka skulle kunna tolkas som skålgropar. Belägen på toppen av hållklack på impediment i åker. Ytan är brandskadad.

Orientering: 6 m S om åkerkant och 7 m Ö om väg.

Koordinat (N/E): 6482443 / 297497 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 8,43", E 11° 31' 51,24" (WGS84)

Bro 651:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp. Skeppet är 91 cm l, av enkellinjetyp. Belägen på brant SÖ-sluttande hållyta.

Ej återfunnen vid dokumentation år 2005, trots mycket letande och bra släpljus. Naturbildning?

Orientering: 30 m N om bostadshus, 15-20 m högre än huset.

Koordinat (N/E): 6481989 / 294934 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 49,47", E 11° 29' 15,01" (WGS84)



Fig. 44.

Bro 662:1 är ett löst stenblock med skålgropar, påträffat vid stenröjning i Häller, numera förvarat i Stångnäs hembygdsmuseum.

Bro 662:1 is a single block of stone with cup marks, discovered during stone removal in Häller, now kept at Stångnäs local folklore museum.

Bro 662:1

Beskrivning: Hällristning, 0,26x0,17 m, bestående av 21 skålgropar, 2-3,5 cm diam och 0,3-0,1 cm dj. Belägna på löst block (0,5x0,3x0,2 m), påträffat i stengärdesgård (fyndplats Bro 630:1). Blocket är nu flyttat och förvaras på Stångesnäs hembygdsmuseum i Bro socken, med inv nr 1205.

Bro 678

Beskrivning: Hällristning 1x0,6 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 djurfigur, 1 ramfigur, 1 böjd linje och 9 skålgropar. Skeppet är 53 cm l, av enkellinjetyp, med bemanningsstreck och ”knopphuvuden”. Skeppet är mycket tunt ristat. Djurfiguren är 20 cm l. Ramfiguren är 21x19 cm. Den böjda linjen är 13 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj, varav 8 är inhuggna i ramfiguren. Belägen på svagt V-sluttande hälllyta.

Orientering: 12 m ÖSÖ om stenmurshörn och 5 m S om stenmur samt 30 m NNÖ om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6482652 / 294431 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 10,03", E 11° 28' 41,90" (WGS84)

Bro 679

Beskrivning: Hällristning, bestående av 2 skålgropar, 4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. 4,7 m (NÖ-SV) från varandra. Belägna på svagt S-sluttande avsats resp. plan hälllyta.

Orientering: Skålgropen på avsatsen är 32 m Ö om Bro 678 och 15 m S om stenmur. Den andra skålgropen är 4,7 m NÖ från den förra.

Koordinat (N/E): 6482653 / 294462 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 10,12", E 11° 28' 43,83" (WGS84)

Bro 680

Beskrivning: Hällristning, 0,9x0,4 m (Ö-V), bestående av 14 skålgropar, 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, varav 2 x 5 i rader. Belägen på S-sluttande avsats.

Orientering: 20 m SÖ om Bro 8:1 och 9 m VNV om grindstolpe i hörnet av stengärdesgård, samt 15 m NÖ om NÖ hörnet av uthus.



Fig. 45.

Bro 681 i Vintveten. Tre skålgropar placerade på en klipphylla under ett överhäng.

Bro 681 in Vintveten. Three cup marks situated on a rocky ledge beneath an overhang.

Koordinat (N/E): 6482145 / 294594 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25' 53,95", E 11° 28' 53,56" (WGS84)

Bro 681

Beskrivning: Hällristning, 1,65x0,1 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 5-6 cm diam och 0,3-1,6 cm dj. Belägen på plan klipphylla.

Orientering: På klipphylla, 5x1 m (Ö-V), under överhäng vid brant berg.

Koordinat (N/E): 6483582 / 299530 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26' 48,57", E 11° 33' 52,81" (WGS84)

Bro 682

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1,5 cm dj. Belägen på svagt SSV-sluttande häll.

Orientering: På liten uppstickande berghäll på åkerholme, vid den nedre S-delen av hällen. 23 m Ö om toppen på större åkerholme.

Koordinat (N/E): 6483464 / 299351 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26' 44,47", E 11° 33' 42,12" (WGS84)



Fig. 46.

Bro 684 är ett jordfast block med skålgropar, beläget framför en statarlänga i Mellby. Miljö mot NNV.

*Bro 684 is a boulder with cup marks situated in front of a terrace of labourers' cottages in Mellby.
Looking towards NNW.*

Bro 683

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 7 cm diam och 1,5 cm dj. Belägen på toppen av uppstickande bergknalle i åkermark.

Koordinat (N/E): 6483495 / 299176 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26' 45,18", E 11° 33' 31,24" (WGS84)

Bro 684

Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 skålgropar, 4-6,5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på jordfast block, 1,3x1,1 m stort.

Orientering: 4,6 m Ö om SÖ hörnet av hus (statarlänga).

Koordinat (N/E): 6480192 / 293360 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 48,83", E 11° 27' 43,96" (WGS84)

Bro 685

Beskrivning: Hällristning, 1x0,2 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 4 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.

Orientering: 19 m NV om stenblock (1,5x1,2x1,3 m).

Koordinat (N/E): 6480147 / 291331 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 24' 43,91", E 11° 25' 39,35" (WGS84)

Bro 686

Beskrivning: Hällristning, inom ett område ca 5,5x3 m (NV-SÖ), bestående av 2 obestämbara figurer och 2 skålgropar, fördelade på tre ytor (A-C). Yta A, 0,4x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 2 obestämbara figurer, 5-11 cm l. Belägen på plan hällavsats i SO-sluttande hällparti. 5,5 m NV om yta A är: Yta B, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på SO-sluttande hällyta i vattenrinning. 3,2 m SSV om yta B är: Yta C, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på plan hällavsats i SÖ-sluttande hällparti.

Orientering: Yta A är 29 m SV om Bro 2:1 och 9,4 m SÖ om kraftledningsstolpe samt 4,7 m Ö om stengärdesgård.

Koordinat (N/E): 6482043 / 294362 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 50,25", E 11° 28' 39,60" (WGS84)

Bro 687

Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,2 (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, av enkellinjetyp med djurhuvudformad stäv. Inga bemanningsstreck. Belägen på närmast lodrät SÖ-sluttande bergsbrant.

Orientering: 8,5 m SÖ om Bro 3:2.

Koordinat (N/E): 6482103 / 294415 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 52,30", E 11° 28' 42,70" (WGS84)

Bro 688

Beskrivning: Hällristning, 2,6x1,3 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 obestämbär figur och 1 skålgrop. Skeppet är 70 cm l, av enkellinjetyp utan bemanning. Den obestämbara figuren är 27 cm l, kan vara en ofullbordad djurfigur? Skålgropen är 2,5 cm diam och 0,1 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta.

Orientering: 20 m N om Bro 3:4. Nedanför (SÖ) om stenbrott och mitt i skrotsten av större block.

Koordinat (N/E): 6482110 / 294398 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 52,49", E 11° 28' 41,65" (WGS84)

Bro 689

Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 9 skålgropar, 2-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj, varav 6 st ligger i en lodrät rad. Belägen på SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.

Orientering: 19 m NNÖ om Bro 688 och 11 m Ö om kraftledningsstolpe.

Koordinat (N/E): 6482138 / 294405 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 53,40", E 11° 28' 41,99" (WGS84)

Bro 690

Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 66 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Belägen på ÖSÖ-sluttande hällyta vid vattenrinning.

Orientering: 12 m Ö om Bro 689.

Koordinat (N/E): 6482138 / 294418 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 53,40", E 11° 28' 42,76" (WGS84)

Bro 691

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,6 cm dj. Belägen på toppen av bergknalle.

Orientering: 9,5 m Ö om stensättning i gravfältets (Bro 103:1) SÖ del .

Koordinat (N/E): 6482101 / 294790 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 52,86", E 11° 29' 5,75" (WGS84)

Bro 692

Beskrivning: Hällristning, 0,25x0,1 m (SV-NÖ), bestående av 3 skålgropar, 4,5-5,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på toppen av uppstickande åkerholme. Invid ristningen är ett borrhål och en sentida triangel inhuggen.

Orientering: 48 m S om SV hörnet av bostadshus och 0,3 m SV om mindre röse från 1930-talet.

Koordinat (N/E): 6484154 / 298251 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 4,90", E 11° 32' 32,26" (WGS84)

Bro 693

Beskrivning: Hällristning, 0,4x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skålgropar, 5,5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på toppen av SÖ delen av åkerholme.

Orientering: 4 m NV om åkerhörn vid åkerholme.

Koordinat (N/E): 6482914 / 298236 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 24,85", E 11° 32' 35,24" (WGS84)



Fig. 47.

Bro 696 i Färlev ligger på en liten uppstickande häll i åkermark. Miljö mot SV, med en större åkerholme i bakgrunden där hällristningarna Bro 34:1, 704, 705 och 706 finns.

Bro 696 in Färlev is situated on a small conspicuous rock in arable land. Looking towards the SW, with a larger rocky outcrop in the background where the rock carvings Bro 34:1, 704, 705 and 706 can be found.

Bro 694

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 8 cm diam och 1,5 cm dj. Belägen på mindre, plan yta på utskjutande och NV-sluttande hällyta.

Orientering: 6 m SSÖ om åkerkant i NV delen av åkerholme. 14 m V om åkerholmens högsta punkt.

Koordinat (N/E): 6480555 / 293703 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 1,12", E 11° 28' 3,86" (WGS84)

Bro 696

Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,3 m (N-S), bestående av 1 skepp, 57 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Belägen på svagt NÖ-sluttande berghäll i åker.

Orientering: 6 m SV om väg (NV-SÖ) och 10,6 m SÖ om Bro 323:1.

Koordinat (N/E): 6487604 / 299103 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 57,68", E 11° 33' 13,78" (WGS84)



Fig. 48.

Bro 702 i Färlev. Hällen är närmast lodrät. Miljö mot NV.

Bro 702 in Färlev. The rock is almost vertical.

Looking towards the NW.

Bro 697

Beskrivning: Hällristning, 1,4x0,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 obestämbär figur och 1 skålgrop. Den obestämbara figuren är 42 cm l. Skålgropen är 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Ristningen är kraftigt vittrad. Belägen på hällrygg.

Orientering: 3,2 m Ö om högsta punkten på bergknalle, ca 10 m SV om åkerhorn.

Koordinat (N/E): 6487515 / 299110 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 54,83", E 11° 33' 14,52" (WGS84)

Bro 698

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5,5 cm diam och 1 cm djup. Belägen på svagt Ö-sluttande, lätt vittrad hälllyta.

Orientering: På toppen av åkerholme mitt i åker. 42 m SÖ om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6487439 / 298560 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 51,45", E 11° 32' 40,88" (WGS84)



Fig. 49.

Bro 703 i Färlev. Den nyfunna lilla hällen är helt täckt med hällristningar. Miljö mot V, i bakgrunden syns Bro 607:1.

Bro 703 in Färlev. The newly found small rock is completely covered with rock carvings. Looking towards the W. Bro 607:1 is in the background.

Bro 699

Beskrivning: Hällristning, 1,2x0,6 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 5 skålgropar, 4-6,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande berghäll.

Orientering: 4 m S om åkerholmes N hörn och 5 m N om kraftledningsstolpe.

Koordinat (N/E): 6487253 / 298378 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 45,14", E 11° 32' 30,20" (WGS84)

Bro 700

Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 11 skålgropar, 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, varav 6 ligger i en rad. Belägen på plan till SÖ-sluttande hälllyta.

Orientering: 4 m NV om gränsdike/åkerkant och 1 m SÖ om litet odlingsröse på impedimentets topp.

Koordinat (N/E): 6487789 / 299051 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 29' 3,55", E 11° 33' 9,99" (WGS84)

Bro 701

Beskrivning: Hällristning, 0,4x0,3 m (Ö-V), bestående av 4 skålgropar, 3,5-7,5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på NNÖ-sluttande håll i trädgård.

Orientering: 6 m SV om väg på tomt och 8 m SSÖ om NÖ hörnet på uthus.

Koordinat (N/E): 6487356 / 298323 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 48,38", E 11° 32' 26,53" (WGS84)

Bro 702

Beskrivning: Hällristning, 0,9x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 33-86 cm l, varav 3 är av dubbellinjetyp och 1 är fragmentariskt. Belägen på närmast lodrät, vattenöversilad hälllyta.

Orientering: 10 m NÖ om grusväg, på brant berghäll, 1,3 m ovanför markytan.

Koordinat (N/E): 6487362 / 298357 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 48,62", E 11° 32' 28,58" (WGS84)

Bro 703

Beskrivning: Hällristning, 1,7x0,7 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 23 cirkelfigurer, 1 djurfigur (?), 10 obestämbara figurer och 42 skålgropar. Skeppen är 76-123 cm l, helt uthuggna utan bemanning. Cirkelfigurerna är 6-20 cm diam och helt uthuggna likt skivor. 18 av dessa har en skålgrop i mitten (som nav) och 2 är sammanbundna med axel. Djurfiguren (?) är 24 cm l. De obestämbara figurerna är huggna mindre ytor. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,2-1,2 cm dj. Belägen på liten uppstickande bergknalle.

Orientering: 6 m V om åkerkant och 2,1 m ÖSÖ om Bro 607:1.

Koordinat (N/E): 6487358 / 299222 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 49,93", E 11° 33' 21,90" (WGS84)

Bro 704

Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 28 cm l, av enkellinjetyp. Fragmentariskt. Belägen på NNÖ-sluttande hälllyta på åkerholme.

Orientering: På åkerholmes NNÖ-spets och 8,7 m NNV om Bro 34:1.

Koordinat (N/E): 6487591 / 299062 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 57,18", E 11° 33' 11,33" (WGS84)

Bro 705

Beskrivning: Hällristning, 2,7x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 7 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Förekomsten är fördelad på 2 ytor med ca 2,2 m mellanrum. Belägen på samma hällrygg (NÖ-SV) på åkerholme.

Orientering: 5,3 m V om Bro 34:1

Koordinat (N/E): 6487581 / 299056 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 56,85", E 11° 33' 10,96" (WGS84)

Bro 706

Beskrivning: Hällristning, 4x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 31 skålgropar, 2,5-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Förekomsten är fördelad på 2 ytor med 2,5 m mellanrum. Belägen på svagt Ö-sluttande hälllyta på åkerholme.

Orientering: I och V om markväg, samt 4 m SSÖ om Bro 34:1.

Koordinat (N/E): 6487578 / 299067 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 56,79", E 11° 33' 11,66" (WGS84)

Bro 707

Beskrivning: Hällristning, 4,85x0,4 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 cirkelfigur, 1 ramfigur, 1 obestämbare figur och 17 skålgropar. Skeppet är 56 cm l, av dubbellinjetyp, med 2 bemanningsstreck. Cirkelfiguren är 13 cm diam och har en skålgrop i mitten, ”cup and ring”. Den ramliknande figuren är 27x18 cm stor. Den obestämbare figuren är 24 cm l. Skålgroparna är 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm djupa, varav en är sammanhuggen med den obestämbare figuren och en är sammanhuggen med den ramliknande figuren. 12 skålgropar ligger i rader inom ramfiguren. Belägen på långsmal (NÖ-SV), plan till SÖ-sluttande berghäll.

Orientering: 30 m NÖ om åkerhörn och 4 m NÖ om en punkt där stenmur (NV-SÖ) möter bergkant, samt 22 m SSÖ om spismursröse till torplämning.

Koordinat (N/E): 6482456 / 294927 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 26' 4,53", E 11° 29' 13,07" (WGS84)

Bro 708

Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,5 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 12 skålgropar, 2,5-5,5 m diam och 0,3-1 cm dj, varav 9 på rad. Belägen på svagt SÖ-sluttande hållavsats, 0,2 m NNÖ om hållkant på åkerholme.

Orientering: 9 m VNV om SÖ spetsen av utskjutande bergskant och 9 m SÖ om brukningsväg.

Koordinat (N/E): 6480803 / 293344 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 8,50", E 11° 27' 41,02" (WGS84)

Bro 718

Beskrivning: Hällristning, 1,65x0,25 m (N-S), bestående av 3 skålgropar, 5-6 cm diam och 0,5 cm dj. Mycket vittrade. Belägen på toppen av Ö-sluttande håll.

Orientering: 7 m SV om kraftledningsstolpe. 15 m ÖNÖ om väg (NNV-SSÖ). Mitt under kraftledning.

Koordinat (N/E): 6486456 / 299798 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 21,77", E 11° 34' 0,26" (WGS84)

Bro 719

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på plan, låg håll i betesmark.

Orientering: 16,5 m N om Bro 333:5 och 0,25 m N om hållkant (Ö-V).

Koordinat (N/E): 6485240 / 297547 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 38,77", E 11° 31' 45,44" (WGS84)

Bro 720

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande håll.

Orientering: 7,3 m NNV om Bro 324:1 och 0,1 m ÖNÖ om hållkant.

Koordinat (N/E): 6487185 / 299050 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 28' 44,07", E 11° 33' 11,84" (WGS84)

Bro 721

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på krön av liten NV-sluttande håll.

Orientering: 1,5 m SÖ om väggkant.

Koordinat (N/E): 6484216 / 295710 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 27' 2,67", E 11° 29' 55,58" (WGS84)

Bro 737

Beskrivning: Hällristning, 1,5x0,9 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 skepp, 23-35 cm l, av enkellinjetyp. 3 av skeppen har bemanningsstreck. 2 är fragmentariska. Belägen på svagt SÖ-sluttande hållyta i större hållområde.

Orientering: 10 m Ö om grindhål i stengärdesgård och ca 20 m NÖ om NÖ hörnet av hus.

Koordinat (N/E): 6482239 / 294430 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 56,70", E 11° 28' 43,17" (WGS84)

Bro 738

Beskrivning: Hällristning, 1,65x0,05 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skålgropar, 3,4-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på svagt SSÖ-sluttande yta.

Orientering: 3,5 m NNÖ om Bro 10:4.

Koordinat (N/E): 6482176 / 294812 (SWEREF 99 TM)

(lat/long): N 58° 25' 55,30", E 11° 29' 6,86" (WGS84)



Fig. 50.

Bro 708 i Mellby. Ett typiskt läge för en skålgropslokal – en avsats invid en hållkant på en åkerholme. Miljö mot SSO.

Bro 708 in Mellby. A typical location for a cup mark site – a flat ledge alongside the edge of a rocky outcrop. Looking towards the SSE.

Kalkeringar/ Tracings

Teckenförklaring/ Graphic symbols used:



Hällristning/ *Rock carving*



Skålgrop/ *Cup mark*



Sentida inslag/ *Recent elements*



Spricka i berget/ *Fissure in the rock*



Nivåskillnad, hällkant/ *Difference in altitude, edge of rock*



Vittringsskada/ *Damage by weathering*



Exfoliationsskada/ *Damage by exfoliation*



Tydlig isräffla/ *Distinct glacial striation*



Isräfflornas riktning/ *Direction of glacial striations*



Nordpil/ *Arrow indicating North*


Skalan är 1:20, förutom på översikten där skalan kan variera



The scale is 1:20, except on the overview where the scale can be varied.

Hällristningar bestående av en enda skålgrop är inte kalkerade.

Rock carvings consisting only of one cup mark are not traced.

Bro 1:2, översikt







Bro 1:2, nedre delen



Dokumenterad 2003 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se



Bro 2:1






Dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se


Bro 2:2




Dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se











Bro 3:6, yta A, översikt

Ext. Ext. Exkluderad K Körbana Körbana

50 cm

Dokumenterad 2004 av Andreas Torvald och Torbjörn Andersson, projekt Nattfästing an




Bro 3:6, yta A, SV delen




Dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 3:6, yta B




Dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 3:8




Dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 3:10




Dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se


Bro 4:1




Bro 5:1






Bro 6:1




Bro 7:1




Dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallstening.se




7.1





Bro 10:1, översikt




Dokumenterad 2004 av Andreas Toreld, Tommy Andersson och Lasse Berglsson, projekt hallströng.se













Bro 12:1 och 12:2

Bro 12:2




Bro 12:1






Bro 14:2




Dokumenterad 2005 av Andreas Toreld, Tommy Andersson och Lasse Bengtsson, projekt hallristning.se


Bro 15:1






Bro 16:1



Dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och Lasse Bengtsson, projekt hallristning.se






Bro 19:4



50 cm

Dokumenterad 2005 av Andreas Toreld och
Tommy Andersson, projekt hallristning.se


Bro 20:1



50 cm

Dokumenterad 2006 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 21:1



Dokumenterad 2006 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se




Bro 21:2
Översikt




The map is a hand-drawn sketch of an archaeological site. It features several small, simple drawings of structures and features. In the upper left, there is a small structure with a gabled roof. In the upper right, there is a small structure with a gabled roof and a small circle next to it. In the lower left, there is a small structure with a gabled roof. In the lower right, there is a small structure with a gabled roof. A scale bar at the bottom center indicates 50 cm. The text 'Dokumenterad 2008 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt halnstring.se' is written at the bottom.

50 cm

Dokumenterad 2008 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt halnstring.se

Bro 21:2
Sydöstra delen









Bro 22:1




Dokumenterad 2005 av Lasse Bengtsson, Yvonne Olsson och Andreas Toreld, projekt hallristning.se





Bro 26:1, yta B
Översikt




Dokumenterad 2005 av Lasse Bengtsson och Tommy Andersson, projekt hallristning.se


Bro 26:1, yta B
Övre delen



Bro 26:1, yta B
Nedre delen




Bro 26:1, yta C



Dokumenterad 2005 av Lasse Bengtsson och Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 26:1, yta D
Översikt




Dokumenterad 2005 av Lasse Bengtsson och Tommy Andersson, projekt hallristning.se


Bro 26:1, yta D
Södra delen



Bro 26:1, yta D
Västra delen




Bro 26:1, yta D
Östra delen




Dokumenterad 2005 av Lasse Bengtsson och Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 26:1, yta E




Bro 26:2




Dokumenterad 2005 av Lasse Bengtsson och Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 26:3





Dokumenterad 2006 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se



Bro 27:1



Dokumenterad 2005 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se





Bro 28:1



Dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och
Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 29:1




Dokumenterad 2005 av Andreas Toreld och
Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 30:1




Dokumenterad 2005 av Andreas Torfeld och
Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 31:1
Översikt




Bro 31:1
Sydvästra delen




Bro 31:1
Sydöstra delen



Dokumenterad 2005 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se










Bro 33:1






Dokumenterad 2010 av Andreas Toreld, Tommy Andersson och Martin Toresson, projekt hallristning.se















Bro 324:1 Översikt















Bro 328:1





Dokumenterad 2007 av Andreas Toreld, Tommy Andersson och Lasse Bengtsson, projekt hallristning.se


















Bro 342:1



Bro 342:2










Bro 598:1, yta A





Bro 598:1, yta B











Bro 611:1



Dokumenterad 2007 av Andreas Toreld, Tommy Andersson
och Lasse Bengtsson, projekt hallristning.se

Bro 612:1




Dokumenterad 2007 av Andreas Toreld, Tommy Andersson
och Lasse Bengtsson, projekt hallristning.se

Bro 613:1






Dokumenterad 2007 av Andreas Toreld, Tommy Andersson
och Lasse Bengtsson, projekt hallristning.se



Bro 614:1



Bro 615:1








Bro 619:1




Dokumenterad 2005 av Andreas Toreld och
Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 622:1, Översikt




Översiktens 2004 av Andreas Tord och Torbjörn Andersson, projekt basering av



Bro 622:1, Östra delen




Dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 622:1, Västra delen





Bro 623:1



Dokumenterad 2006 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 625:1









Dokumenterad 2007 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se




Bro 627:1









Dokumenterad 2005 av Tommy Andersson och Lasse Bengtsson, projekt hallristning.se

















Bro 688



Bro 689




Funnen och dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 690








Funnen och dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 692




Funnen och dokumenterad 2005 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se






Bro 701




Funnen och dokumenterad 2006 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 702





Funnen och dokumenterad 2006 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se


Bro 703




Funnen och dokumenterad 2006 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se





Bro 706



Funnen och dokumenterad 2006 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se






Bro 737



Funnen och dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se

Bro 738



Funnen och dokumenterad 2004 av Andreas Toreld och Tommy Andersson, projekt hallristning.se